


Przekrój A-A

skala 1:50



PG-1

podłoga (gres)
-szlichta betonowa-5cm.
-styropian 20cm.
-folia
-chudy beton -8cm.
-podsyпка piasek -20cm.
-grunt rodzimy

PG-2

-kostka betonowa-5cm.
-podbud. cement -pias. gr.10cm.
-podsyпка piasek -20cm.
-grunt rodzimy

S-1

-ściiana gr.24cm.
-styropian gr 20cm.
-warstwa zbrojona

D-1

-blacha trapezowa grafitowa T14
-laty 4x5 cm
-kontrlaty 4x6cm
-krokwie 8x18cm

Objekt / Temat:	
Budowa świetlicy wiejskiej	
Adres/Nr działki: 78-600 Gostomia gmina Walecz dz nr 145/15	
Inwestor: Urząd Gminy Walecz ul. Dąbrowskiego 8 78-600 Walecz	
Faza: PROJEKT BUDOWLANY	
Jednostka Projektowa: JK CONSULTING DORADZTWO TECHNICZNE JOLANTA KUPIEŃ 78-600 Walecz os. Dobre Miasto 7/12 tel. kom. 0 600 917 757	
Główny projektant	mgr inż. Tadeusz Świątec
Branża:	Konstrukcja, architektura
Projektanci:	Podpis
Konstrukcja:	mgr inż. Damian Świątec ZAP/0026/PWOK/09
Architektura:	inż. Piotr Schult ZUPR-Studio Arch. GPKZ-7342/14893, GPKZ-7342/14893
Konstrukcja sprawdzający	mgr inż. Tadeusz Świątec ZAP/0072/POOK/04
Tytuł rys.: Przekrój A-A	
Data: 02.2021r	Skala : 1:50
Nr rys.: A2	