

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Kody CPV: 45212140-9 Obiekty rekreacyjne Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Mniewie</b>		
1	Element	<b>Kody CPV: 45233340-4 Fundamentowanie ścieżek ruchu pieszego Nawierzchnia z kostki brukowej</b>		
1	KNR 231/101/1	Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20 cm	m2	25,00
2	KNR 231/101/2	Koryta wykonywane na całej szerokości chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność=6,6		
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
3	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
	KNR 231/106/3 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
5	KNR 231/106/4 (1)	Warstwy odcinające, zagęszczane mechanicznie, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy Krotność=4	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
6	KNR 231/111/3	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonywane sprzętem mechanicznym, mieszarki doczepne, grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
7	KNR 231/105/7	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
8	KNR 231/105/8	Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczenie mechaniczne, dodatek za każdy następny 1 cm grubości warstwy	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
9	KSNR 6/502/3 (1)	Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8 cm, z wypełnieniem spoin piaskiem	m2	25,00
		Wyliczenie ilości robót:		
		:25.00		25,000000
			RAZEM:	25,000000
10	KNR 231/402/4	Ława betonowa pod obrzeże	m3	0,50
		Wyliczenie ilości robót:		
		:20*0,25*0,10		0,500000
			RAZEM:	0,500000
11	KNNR 6/404/2	Obrzeża betonowe, 20x6 cm, podsypka piaskowa	m	20,00
2	Element	<b>Kody CPV: 45212130-6 Roboty budowlane w zakresie parków rozrywki Altana, garaż, stoły ogrodowe</b>		
12	KNR 223/307/1	Zakup i montaż altany na kotwach o wym. 5,00 x 4,00 m z 2 wejściami	kpl	1,000
13	KNR 223/307/1	Montaż garażu blaszanego o wym. 6,00x4,00 m	szt	1,000
14	KNR 223/307/1	Dostawa stołów z ławkami pod altanę – (stół z 2 ławkami) Zestaw drewniany o gr. ok. 5 cm w kolorze brąz dwukrotnie impregnowany drewnochronem: Stół o wymiarach dł.200 cm, 2 ławki o wymiarach dł. 200 cm	kpl	2,000
15	ZNPP 12/1308/5 analogia	Zakup grilla ogniskowego	szt	1,000
3	Element	<b>Kody CPV: 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Ogrodzenie</b>		
16	KNRW 202/180 4/11 analogia	Wymiana ogrodzenia na ogrodzenie panelowe – (przeszło o szer. 2,5 m wys. 1,53 cm drut o gr. 4mm, kolor brąz, słupek i 3 obejmy, plus gotowa podmurówka betonowa. Montaż praca własna	m	199,00

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
17	KNRW 202/180 4/11 analogia	Wymiana ogrodzenia na ogrodzenie z płyt betonowych. Montaż praca własna	m	150,00
18	KNNRS 10/710/1	Zakup piasku i cementu do montażu słupków ogrodzeniowych. Montaż praca własna	szt	175,000
4	Element	<b>Kody CPV: 77310000-6 Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zielonych Zielen</b>		
19	KNR 221/414/9 analogia	Obsadzenie terenu – krzewy ozdobne i drzewa miododajne: 1. Lipa drobnolistna 200-250 cm – 10 szt. 2. Jarząb pospolity „Fastigiata” 140-160 cm – 15 szt. 3. Jaśminowiec wonny – 4 szt. 4. Tawuła szara Grefsheim – 50 szt. 5. Tuja kulista Danica – 10 szt.	kpl	1,00
20	KNR 231/407/2 analogia	Obrzeża plastikowe EKO o wys. 5 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m	32,000
21	KNR 911/202/1	Geowłóknina 50g/m2 układana na zakład	m2	130,00
22	Kalkulacja własna	Zakup i dowóz nawierzchni z kory	m2	120,00