

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Modernizacja pomieszczeń zaplecza gastronomicznego budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Białym Dunajcu		
1	Element	Prace rozbiórkowe		
1.1	KNRW 401/353/7	Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2	szt	10
1.2	KNR 404/504/1	Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych, lastrykowych	m2	64,4
1.3	Kalkulacja indywidualna	Rozebranie konstrukcji drewnianych	KPL	1
2	Element	Prace murarskie		
2.1	KNRW 202/102 6/1 (1) analogia	Ościeżnice drewniane i skrzydła drzwiowe zewnętrzne, ościeżnice zwykłe - ościeżnice drewniane drzwi wewnętrzne	szt	4
2.2	KNRW 202/102 2/1 analogia	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe - drzwi drewniane	szt	4
3	Element	Prace wykończeniowe		
3.1	DC 20/312/2	Posadzki z płytek ceramicznych na gotowym podłożu - płytki gresowe, smarowanie pojedyncze, montaż płytek w układzie prostym, płytki średnie 30x30 cm, 40x40 cm	m2	60,4
3.2	KNRW 401/713/1 (1)	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach - Przygotowanie starych tynków do układania płytek ceramicznych ściennych lub malowania	m2	1 164
3.3	DC 20/303/1	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi na gotowym podłożu - płytki na czerepie glinianym, smarowanie podwójne, montaż płytek w układzie prostym, płytki małe 10x10 cm, 15x15 cm, 20x20 cm	m2	164,28
3.4	KSNR 2/1301/7 (1)	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotnie	m2	542,36
3.5	KSNR 2/1301/7 (1) analogia	Malowanie tynków, wewnętrznych gładkich, farbą emulsyjną bez gruntowania, dwukrotnie - malowanie sufitów	m2	447,58
3.6	KNRW 401/711/ 2 (1) analogia	Uzupełnienie tynków wewnętrznych kategorii III, (ściany płaskie i słupy) na podłożach ceramicznych, z gazo- i pianobetonów, tynk c-w., do 2·m2 - wykonanie szpalet dwustronnie z narożnikami metalowymi po zdemontowanych drzwiach	szt	6
3.7	KNR 202/1503/2 (1)	Malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową, tynki wewnętrzne, bez szpachlowania, 2-krotnie	m2	150,74
3.8	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie i malowanie rur, grzejników oraz bojlera farbą olejną dwukrotnie	KPL	1
3.9	NNRNKB 202/2809/3 (1)	Cokoliki z płytek kamionkowych "Gres" na zaprawach klejowych	m	30
4	Element	Modernizacja instalacji elektrycznej		
4.1	KNNRW 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w betonie	m	50
4.2	KNNRW 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm	m	50
4.3	KNNR 9/402/2 analogia	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego natynkowego - wymiana gniazd siłowych	szt	10
4.4	KNNRW 9/402/1	Wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	20
4.5	KNR 508/511/1 analogia	Montaż na gotowym podłożu opraw świetłwkowych z blachy stalowej z kloszem z tworzyw sztucznych lub rastrem metalowym względnie z tworzyw sztucznych, z podłączeniem, przykręcane 1x20W, końcowe - montaż sufitowych lamp ledowych	szt	16
5	Element	Remont pieca		
5.1	Kalkulacja indywidualna	Rozbiórka pieca kuchennego 1,8x1,0x0,89m	szt	1
5.2	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowego pieca z cegły klinkierowej i szamotowej	szt	1
5.3	Kalkulacja indywidualna	Wykonanie nowej ramy do pieca i podkowy	szt	1