RZUT DACHU
SKALA 1:100



UWAGI:	
1	pokrycie sali gimnastycznej płytą warstwową koloru grafitowego z rdzeniem z wełny mineralnej, pokrycie części sanitarnej, łącznika i klas blacha na rąbek w kolorze grafitowo-szarym lub według uznania inwestora
2	rozwiązanie kalenicy i krawędzi systemowe producenta pokrycia
3	połączenie dachu z kominami taśmą typu "Wakaflex"
4	wszystkie elementy obróbek dachu (balchy, taśmy itp.) w kolorze pokrycia
5	rynny z tworzywa sztucznego mocowane do okapu na haki co 50 cm
6	rury spustowe mocowane do ściany co 100cm

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:	FHU "PaGo" BIURO PROJEKTOWE Patrycja Golian ul. Zieluńska 42 B, 13-230 Lidzbark	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	INWESTOR : Gmina Lidzbark ul. Sądowa 21, 13-230 Lidzbark	
TEMAT OPRACOWANIA:	Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem do Szkoły Podstawowej w Słupie	
LOKALIZACJA:	Dz. nr 191, obręb 0019 Słup, Gmina Lidzbark	
TYTUŁ RYSUNKU:	RZUT DACHU	
PROJEKTANT ARCH.I KONSTR.:	mgr inż. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak nr upr. BUA/III 16/63	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY ARCHITEKTURĘ:	mgr inż. arch. Katarzyna Mazur nr upr. 4/WM0KK/2016	Podpis:
SPRAWDZAJĄCY KONSTRUKCJĘ:	mgr inż. Andrzej Wiśniewski nr upr. WM/BO/0058/05	Podpis:
Data: 08 / 2018	Skala: 1 : 100	Numer rysunku: A 4