

UWAGA:
Płyty meblowe:
płyty MDF, laminowane, gr.16 mm, spełniające kl. ogniodporności: B-s1, d0, na elementy niekonstrukcyjne do użytkowania wewnętrznego w warunkach suchych, np. SWISS KRONO MFMDF SF-B (Płyta MDF laminowana Stop Fire – niezapalna) – gr. 16 mm lub produkt równoważny,
Kolor okleiny: imitacja drewna dębowego w naturalnym odcieniu
Uwaga: przed realizacją skonsultować wzór i odcień z projektantem
Montaż :
Płyta MDF laminowana niezapalna Stop Fire, na ścianach może być montowana poziomo lub pionowo. Pomiędzy płytami bezwzględnie musi być pozostawiona szczelina dylatacyjna min. 3 mm. Montaż płyt i płyt z lamelami w sposób niewidoczny.



Ściany obłożone kompozycją z drewna

Schemat rysowania rozwinięcia ścian

_SPACE ARCHITECTS
ANNA GRUCA BIURO PROJEKTOWE
ul. Jerzego Janosika
71-424 Szczecin
515076113
e-mail: space.architekci@gmail.com

TYTUŁ RYSUNKU:	Schemat okładzin ściany z ladą gastronomi w sali 0/5 i 0/6 _SPACE_ZI_ZAJAZD_PARTER_RYS_16_OKŁADZINY SKALA: 1:40	
TEMAT:	Aktualizacja kosztorysu inwestorskiego i przedmiaru robót wraz z zestawieniem i opisem szczegółowym wyposażenia dla części gastronomicznej w budynku głównym dawnego Zajazdu „Szmaragd" przy ul. Kopalnianej 2 w Szczecinie	
OPRACOWANIE:	PROJEKT ARCHITEKTURY WNĘTRZ	
ADRES OBIEKTU:	SZCZECIN UL. KOPALNIANA 2	
BRANŻA:	ARCHITEKTURA WNĘTRZ	DATA: aktualizacja wrzesień 2023
INWESTOR:	Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Zachodniopomorskiego	NR RYS.: ZI.16
AUTORZY PROJEKTU:	mgr inż. arch. Anna Gruca mgr inż. arch Paweł Skłodowski	