

PROMIT Robert Mituta
 ul.Frezjowa 47
 72-003 DOBRA
 Pieczęć z nazwą (firmą)
 i adresem Wykonawcy

Dobra 6.07.2022
 miejscowość, dnia

Przedmiar Robót
Przebudowa drogi gminnej ul.Malborska dz.197/2 obręb 003 Myślibórz

Nr poz.	SST	Opis robót	Jednostka		Cena jednostkowa	Wartość netto
			Jm	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						
01.01.01. ODTWORZENIE (WYZNACZENIE) TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH						
1		Wyznaczenie dróg w terenie równinnym	km	0,23		
04.00.00. POBUDOWY						
04.01.01. KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM						
2		Wykonanie koryta w istniejącej nawierzchni pod warstwy konstrukcyjne jezdni i zjazdów z profilowaniem i zagęszcz. podłoża, głębokość do 20 cm	m2	670		
04.05.01. POBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM						
3		Wykonanie warstwy podsypkowej pod płyty PDTP z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 10cm	m2	462		
4		Wykonanie warstwy podsypkowej pod kostkę betonową z mieszanki stabilizowanej cementem C5/6 gr. 15cm	m2	82		
05.00.00. NAWIERZCHNIE						
05.03.03. NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH						
5		Wykonanie nawierzchni z płyt betonowych typu PDTP 120x80cm gr.16cm	m2	444		
06.00.00. ROBOTY WYKONCZENIOWE						
06.03.01. ŚCINANIE I UZUPEŁNIANIE POBOCZY						
6		Profilowanie i uzupełniania poboczny z kruszywa (materiał z korytowania nawierzchni)	m2	231		
7		Uzupełnienie przestrzeni pomiędzy płytami kruszywem gr.20cm (materiał z korytowania)	m2	151		
08.00.00. ELEMENTY ULIC						
08.01.01. KRAWEŻNIKI BETONOWE						
8		Krawężniki betonowe wtopione o wym 12x25cm na ławie betonowej C12/15 z oporem	m	61		
08.04.01. ZJAZDY						
9		Zjazd z kostki brukowej betonowej szarej o gr.8 cm, układanej na pods. cem.-piaskowej gr.3cm.	m2	82		

 Podpis Wykonawcy