

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kowalewie**  
**od km 0+000 do km 0+990**

Lp.	Poz. KNR	SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	Ilość
1	2	3	4	5	6
		<b>D-01.00.00</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	KNR 2-01 0119 03	D-01.01.01	Roboty pomiarowe - odtworzenie trasy i punktów pomiarowych	km	0,99
		<b>D-04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>		
2	Kalkulacja własna	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża	m2	4 455,00
3	KNR 2-31 0114 05/06	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm: podbudowa zasadnicza o grubości 15 cm (30-50 mm)	m2	4 455,00
4	KNR 2-31 0114 05/06	D-04.04.02	Podbudowa z mieszanki niezwiązanej kruszywa o uziarnieniu 0-63 mm: podbudowa zasadnicza o grubości 10 cm (4-31,5 mm)	m2	4 455,00
		<b>D-06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
5	KNR 2-31 1402 02	D-06.03.01	Plantowanie powierzchni poboczy gruntowych poprzez ścięcie do 20 cm, wywóz nadmiaru gruntu na składowisko Wykonawcy	m2	1 485,00