

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.	Element: SANITARIAT DZIEWCZĄT				
1. 1.	KNR 04-01-0355-0300	Zdjęcie i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych	3.00 szt.		
1. 2.	KNR 04-01-0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	4.00 szt.		
1. 3.	KNR 04-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej	2.00 szt.		
1. 4.	KNR 04-02-0235-0600	Demontaż umywalki	2.00 kpl.		
1. 5.	KNR 04-02-0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową	3.00 kpl.		
1. 6.	KNR 04-02-0131-0100	Demontaż zaworu czepalnego (wypływowego) z zakorkowaniem podejścia o śr. 15 mm	1.00 szt.		
1. 7.	KNR 04-02-0131-0100	Demontaż zaworu do płuczki z zakorkowaniem podejścia o śr. 15 mm	3.00 szt.		
1. 8.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2.5 m ²	2.00 kpl.		
1. 9.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	8.53 m ²		
1.10.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	28.16 m ²		
1.11.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	33.10 m ²		
1.12.	KNR 04-01-0807-0400	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	14.57 m ²		
1.13.	KNR 04-02-0234-0200	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	2.00 szt.		
1.14.	KNR 04-02-0233-0300	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	2.00 szt.		
1.15.	KNR 04-02-0233-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	2.00 szt.		
1.16.	KNR 04-02-0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	3.00 szt.		
1.17.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km	3.17 m ³		
1.18.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowładowczymi - za każdy następny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)	12.92 m ³		
1.19.	KNR 04-01-0715-0201	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	34.46 m ²		
1.20.	KNR 02-02-2003-0600	Ścianki działowe z płyt gips.-kartonowych wodoodpornych na rusztach metal. pojed.z pokryciem jednostronnym jednowarstwowe.	9.18 m ²		
1.21.	KNR 02-02-2004-0100	Obudowa rurociągów płytami gips.-kartonowymi wodoodpornymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 55-01	2.79 m ²		
1.22.	KNR 02-02-2011-0200	Okładziny gipsowo-kartonowe wodoodporne, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	6.68 m ²		
1.23.	NNRNKB 02-02-1134-0201	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe	9.18 m ²		
1.24.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami z elementami decor na klej metodą zwykłą	40.99 m ²		
1.25.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi- powierzchnie poziome	14.58 m ²		
1.26.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - wyrównanie zaprawą klejową	14.58 m ²		
1.27.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą	14.58 m ²		
1.28.	KNNR 00-07-0703-0100	Przegrody z płyt wiórowej WLM 18 mm z drzwiami - (kabiny systemowe)	10.72 m ²		
1.29.	KNNR 00-02-1104-0100	Montaż ościeżnic stalowych	1.00 szt.		
1.30.	KNR 04-01-0322-0200	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	3.00 szt.		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
1.31.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	24.89 m ²		
1.32.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	10.35 m ²		
1.33.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	14.54 m ²		
1.34.	KNR 02-02-1505-0500	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	11.06 m ²		
1.35.	KNNR 00-04-0427-0100	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników o połączeniu na gwint	2.00 kpl.		
1.36.	KNNR 00-04-0412-0100	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
1.37.	KNNR 00-04-0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 600 mm i dług. do 50 mm	1.00 szt.		
1.38.	KNNR 00-04-0418-0500	Grzejniki stalowe dwupłytkowe o wys. 500 mm i dług. do 400 mm	1.00 szt.		
1.39.	KNNR 00-04-0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	4.00 szt.		
1.40.	KNNR 00-04-0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	3.00 szt.		
1.41.	KNNR 00-04-0218-0100	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śr. 50 mm	2.00 szt.		
1.42.	KNNR 00-04-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	3.00 kpl.		
1.43.	KNNR 00-04-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym metalowym	2.00 kpl.		
1.44.	KNNR 00-08-0103-0100	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach niemieszkalnych	4.00 m		
1.45.	KNNR 00-04-0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	8.00 szt.		
1.46.	KNNR 00-04-0137-0100	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
1.47.	KNNR 00-04-0135-0100	Zawory czepalne z końcówką do węża o śr. nominalnej 15 mm	1.00 szt.		
1.48.	KNNR 00-04-0135-0100	Zawory do płuczek o śr. nominalnej 15 mm	3.00 szt.		
1.49.	KNNR 00-04-0115-0900	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czepalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	3.00 szt.		
1.50.	KNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w betonie	8.00 m		
1.51.	KNR 04-03-1115-0100	Demontaż korytek instalacji zasilającej suszarkę	5.00 m		
1.52.	KNR 04-03-1134-0100	Demontaż opraw świetlówkowych z rastrem z tworzywa sztucznego lub metalowym	2.00 szt.		
1.53.	KNR 04-03-0203-0100	Przełożenie przewodów kabelkowych o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ²	5.00 m		
1.54.	KNNR 00-05-0308-0400	Gniazda instalacyjne wtynkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm ²	1.00 szt.		
1.55.	KNNR 00-05-0205-0400	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	10.00 m		
1.56.	KNNR 00-05-0503-0101	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	5.00 kpl.		
1.57.	KNNR 00-05-0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe) - świetlówkowa do 2x40 W	2.00 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
2.	Element: SANITARIAT CHŁOPCÓW				
2. 1.	KNR 04-01-0355-0300	Zdjęcie i ułożenie uzyskanych z rozbiórki skrzydeł drzwiowych	2.00 szt.		
2. 2.	KNR 04-01-0354-0900	Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m ²	3.00 szt.		
2. 3.	KNR 04-02-0132-0100	Demontaż baterii umywalkowej	2.00 szt.		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
2. 4.	KNR 04-02-0235-0600	Demontaż umywalki	2.00 kpl.		
2. 5.	KNR 04-02-0235-0800	Demontaż ustępu z miską fajansową	2.00 kpl.		
2. 6.	KNR 04-02-0118-0100	Wymiana zaworu przelotowego o śr. 15 mm	2.00 szt.		
2. 7.	KNR 04-02-0131-0100	Demontaż zaworu do płuczki z zakorkowaniem podejścia o śr. 15 mm	2.00 szt.		
2. 8.	KNR 04-02-0520-0100	Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 2,5 m ²	2.00 kpl.		
2. 9.	KNR 04-01-0348-0300	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	5.95 m ²		
2.10.	KNR 04-01-0819-1500	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	42.72 m ²		
2.11.	KNR 04-01-0701-0500	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m ²	42.72 m ²		
2.12.	KNR 04-01-0807-0400	Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	16.22 m ²		
2.13.	KNR 04-02-0234-0200	Demontaż elementów uzbrojenia rurociągu - wpust żeliwny podłogowy śr. 50 mm	2.00 szt.		
2.14.	KNR 04-02-0233-0300	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 50 mm	2.00 szt.		
2.15.	KNR 04-02-0233-0600	Demontaż podejścia odpływowego z rur z PCW o śr. 50 mm	2.00 szt.		
2.16.	KNR 04-02-0233-0400	Demontaż podejścia odpływowego z rur żeliwnych o śr. 100 mm	2.00 szt.		
2.17.	KNR 04-01-0108-1100	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km	3.02 m ³		
2.18.	KNR 04-01-0108-1200	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km (na odl. 5 km, wsp. 4)	12.08 m ³		
2.19.	KNR 04-01-0715-0201	Tynki wewnętrznych zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na podłożu z cegły i pustaków cegły i pustaków na ścianach o powierzchni podłogi ponad 5 m ²	42.72 m ²		
2.20.	KNR 02-02-2003-0600	Ścianki działowe z płyt gips.-kartonowych na rusztach metal.pojed.z pokryciem jednostronnym jednowarstwowo.	5.57 m ²		
2.21.	KNR 02-02-2004-0100	Obudowa rurociągów płytami gips.-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowe 55-01	3.76 m ²		
2.22.	KNR 02-02-2011-0200	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na rusztach metalowych; rozstaw profili nośnych 40 cm	5.26 m ²		
2.23.	NNRNKB 02-02-1134-0201	Gruntowanie podłoży preparatem gruntującym - powierzchnie pionowe	5.57 m ²		
2.24.	KNR 02-02-0829-0600	Licowanie ścian płytkami z elementami decor na klej metodą zwykłą	43.41 m ²		
2.25.	NNRNKB 02-02-1134-0101	Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi-powierzchnie poziome	16.34 m ²		
2.26.	KNR 02-02-1118-0100	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - wyrównanie zaprawą klejową	16.34 m ²		
2.27.	KNR 02-02-1118-0800	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm antypoślizgowe układane na klej metodą zwykłą	16.34 m ²		
2.28.	KNNR 00-07-0703-0100	Przegrody z płyt wiórowej WLM 18 mm z drzwiami - (kabiny systemowe)	9.00 m ²		
2.29.	KNNR 00-02-1104-0100	Montaż ościeżnic stalowych	1.00 szt.		
2.30.	KNR 04-01-0322-0200	Wymiana kratki wentylacyjnych w ścianach z cegieł	2.00 szt.		
2.31.	KNR 04-01-1204-0800	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	29.62 m ²		
2.32.	KNR 04-01-1204-0100	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	11.38 m ²		
2.33.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	18.24 m ²		
2.34.	KNR 02-02-1505-0500	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	14.20 m ²		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
2.35.	KNNR 00-04-0427-0100	Rury przyłączone o śr. 15 mm do grzejników o połączeniu na gwint	2.00 kpl.		
2.36.	KNNR 00-04-0412-0100	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
2.37.	KNNR 00-04-0418-0700	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600 mm i dług. do 800 mm	1.00 szt.		
2.38.	KNNR 00-04-0418-0500	Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 500 mm i dług. do 400 mm	1.00 szt.		
2.39.	KNNR 00-04-0211-0100	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	4.00 szt.		
2.40.	KNNR 00-04-0211-0300	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	2.00 szt.		
2.41.	KNNR 00-04-0218-0100	Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego z kratką metalową o śr. 50 mm	2.00 szt.		
2.42.	KNNR 00-04-0233-0300	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	2.00 kpl.		
2.43.	KNNR 00-04-0230-0200	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym metalowym	2.00 kpl.		
2.44.	KNNR 00-08-0103-0100	Wymiana rurociągu stalowego ocynkowanego o połączeniach gwintowanych o śr. 15 mm w budynkach niemieszkalnych	2.00 m		
2.45.	KNNR 00-04-0115-0100	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych o połączeniu sztywnym o śr. nominalnej 15 mm	6.00 szt.		
2.46.	KNNR 00-04-0137-0100	Baterie umywalkowe ściennie o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
2.47.	KNR 02-15-0120-0300	Drzwiczki stalowe do zaworów	2.00 szt.		
2.48.	KNNR 00-04-0135-0100	Zawory do płuczek o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
2.49.	KNNR 00-04-0115-0900	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czterpalnych, baterii, płuczek o połączeniu elastycznym metalowym o śr. nominalnej 15 mm	2.00 szt.		
2.50.	KNR 04-03-1001-0700	Ręczne wykucie bruzd dla przewodów wtykowych w betonie	5.00 m		
2.51.	KNR 04-03-1134-0100	Demontaż opraw świetłkowych z rastrem z tworzyw sztucznych lub metalowym	2.00 szt.		
2.52.	KNNR 00-05-0205-0400	Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do 7.5 mm ² układane p.t. w gotowych bruzdach w betonie	6.00 m		
2.53.	KNNR 00-05-0503-0101	Oprawy oświetleniowe w sufitach podwieszanych	3.00 kpl.		
2.54.	KNNR 00-05-0502-0300	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykle) - świetłkowa do 2x40 W	2.00 kpl.		
			RAZEM ELEMENT:		
3.	Element: WYMIANA WITRYN OKIENNYCH				
3. 1.	KNR 04-01-0354-0800	Demontaż balustrady stalowej o powierzchni ponad 2 m ²	3.88 m ²		
3. 2.	KNR 04-01-0354-0800	Wykucie z muru stalowych okien (panorama) o powierzchni ponad 2 m ²	19.40 m ²		
3. 3.	KNR 02-02-1611-0200	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokości do 6 m	1.00 kol.		
3. 4.	KNR 04-04-1107-0100	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odl. do 1 km	100.00 kg		
3. 5.	KNR 04-04-1107-0400	Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za każdy rozpoczęty km ponad 1 km - (na odl. do 10 km, wsp. 9)	900.00 kg		
3. 6.	ANALIZA WŁASNA	Odku złomu stalowego z rozbiórek	-100.00 kg		
3. 7.	KNNR 00-07-0503-0300	Witryny z skrzydłami uchylnymi i rozwieralno-uchylnymi z pasem stałym o powierzchni powyżej 2 m ² aluminiowe (brązowe)	19.28 m ²		
3. 8.	KNR 04-01-0708-0201	Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 25 cm	13.82 m		
3. 9.	KNR 04-01-1204-0200	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	3.46 m ²		
3.10.	KNNR 00-02-1301-0200	Montaż balustrady z demontażu	3.88 m		

Kosztorys ślepy/ofertowy

Lp	Normatyw	Opis	Obmiar	Cena jednostkowa	Razem
			RAZEM ELEMENT:		
			RAZEM KOSZTORYS:		