

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej - łazienka	m ²		
		4,54	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
2	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek - łazienka	m ²		
		24,9	m ²	24,90	
				RAZEM	24,90
3	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - ściany - wszystkie powierzchnie 2,53*2*(2,91+1,77)+2,53*2*(1,85+3,77)+2,53*2*(1,47+3,45)+2,53*2*(4,8+3,91)+2,53*2*(2,85+4,09)	m ²		
			m ²	156,20	
				RAZEM	156,20
4	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m ² - sufity - wszystkie powierzchnie 4,12+4,54+6,57+17,76+10,73	m ²		
			m ²	43,72	
				RAZEM	43,72
5	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6+1,5	m	3,10	
				RAZEM	3,10
6	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
7	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach wraz z wklejeniem narożnika w kuchni (naderwany)	m ²		
		20	m ²	20,00	
				RAZEM	20,00
8	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - sufit w łazience	m ²		
		4,54	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
9	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachlowaniem nierówności - ściany i sufity 43,72+4,54+156,2-2*2*(3,45+1,47)-1,4*2*3,77-1,4*0,86	m ²		
			m ²	163,94	
				RAZEM	163,94
10	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1 i 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 55 cm przy suficie w łazience - ściany 156,2-2*2*(3,45+1,77)-1,4*2*3,77-1,4*0,86	m ²		
			m ²	123,56	
				RAZEM	123,56
11	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity	m ²		
		43,72	m ²	43,72	
				RAZEM	43,72
12	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(1,47+3,45)	m ²		
			m ²	19,68	
				RAZEM	19,68
13	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka	m ²		
		4,54	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
14	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża - łazienka	m ²		
		4,54	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
15	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU,	m ²		
		4,54	m ²	4,54	
				RAZEM	4,54
16	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(3,45+1,47)	m ²		
			m ²	19,68	
				RAZEM	19,68
17	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m	m ²		
		19,68	m ²	19,68	
				RAZEM	19,68
18	KNR 0-12II analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia - uzupełnienie brakujących płytek i ponowne wklejenie płytek odpajających się, płytki kolorystycznie dopasowane do obecnych, za zgodą Najemcy dopuszczalne poszpachlowanie miejsc, w których są braki oraz ich pomalowanie	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
19	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
20	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
21	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie krtek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
22	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykończone - kuchnia, pokój, skrzydła dopasowane kolorem, kształtem, naświetlami do już wstawionych w łazience i w drugim pokoju 0,8*2*2	m ²		
			m ²	3,20	
				RAZEM	3,20
23	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.5 m2 - 2 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m2K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIM OSCIĘŻY ZEWNĘRZNYCH 1,45*1,5*2	m ²		
			m ²	4,35	
				RAZEM	4,35
24	KNR 0-19 0929-12 analogia	Wymiana drzwi balkonowych zespolonych na drzwi balkonowe z PCV	m ²		
		0,8*2,35	m ²	1,88	
				RAZEM	1,88
25	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
26	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,6*0,15*2*(7+3+12)	m ²	3,96	
				RAZEM	3,96
27	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,7 m i 1,5 m	szt.		
		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
28	Kalkulacja własna	Zabezpieczenia wszelkich elementów nie podlegających remontowi wraz z wyczyszczeniami	kpl.		
		1	kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
29	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
30	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
31	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00