


RÓW Z WODĄ - PRZEKRÓJ

25mm	nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
12mm	plyta żelbetowa z betonu wodoszczelnego
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do $l_s=1$
	dno wykopu dogęszczone na głębokość 50cm do $l_s=1$
	grunt rodzimy

13mm	nawierzchnia kauczukowa prefabrykowana
30mm	asfaltobeton zamknięty, drobnziarnisty
40mm	asfaltobeton częściowo zamknięty
50mm	kruszywo łamane 0,0–31,5mm
150mm	kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 0,0–63,0mm
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do $Is=0,98$
	do wykopu dogęszone na głębokość 50cm do $Is=0,98$
	grunt rodzimy





UWAGI:

- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzeźbę terenu z rzędnymi zawartymi w projekcie. Z uwagi na konieczność nawijania wysokościowego projektowanych elementów do elementów istniejących konieczne jest wykonywanie robót pod stałym nadzorem i w stałej współpracy z doświadczonym geodetą. Wszelkie rozbieżności z początkowymi na etapie projektu założeniami wysokościowymi należy zgłaszać na bieżąco projektantowi w celu wprowadzenia ewentualnej poprawki.
- Wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmianą uzgadniać z architektem lub inwestorem.
- Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione.
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przyjmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błędne decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

erms.ctb		
1	Red	0.10
2	Yellow	0.20
3	Green	0.40
4	Cyan	0.13
5	Blue	0.25
6	Magenta	0.50
7	White	0.18
8	D. Grey	0.05
9	L. Grey	0.10
10-24		obj.
25		0.15
26-29		obj.
30		0.18
31-42		obj.
43		0.20
44-59		obj.
60		0.20
61-251		obj.
252		0.05
253		obj.
254		0.09
255		obj.

ERMS Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.
ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań
tel: 609 509 904, 609 282 609

MAZOWIEC OBJEKTU BUDOWLANEGO		BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA	
TYTUŁ RYSUNKU		RÓW Z WODĄ - PRZEKRÓJ	
PROJEKTANT		mgr inż.arch. Piotr JASINIAK	DATA SPORZĄDZENIA: 20.07. 2022
NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH		7131/45/P/2000	
OPRACOWANIE		mgr inż. Kamila KARŁOWSKA	
OPRACOWANIE I KOOORDYNACJA		Krzysztof KARŁOWSKI	
NR PROJEKTU 0 03 51		SKALA 1:20	NR RYS. 08