


## SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ZESKOCZNIA - PRZEKROJE

13mm	nowa, czarna, kauczukowa, prefabrykowana
30mm	asfaltobeton zamknięty, drobnosiarnisty
40mm	asfaltobeton częściowo zamknięty
50mm	kruszywo tamane 0,0–31,5mm
150mm	kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 0,0–63,0mm
200mm	piasek zagęszczony warstwowo do $I_s=0,98$
	dno wykupu dogęszone na głębokość 50cm do $I_s=0,9$
	grunt rodzimy

500mm	piasek płukany 0-2mm
	mata filtrująca-separująca 150g/m <sup>2</sup>
80mm	kruszywo grube 31,5-63,0mm
100mm	żwir 2-8mm
300mm	żwir 16-31,5mm
	geowłknina 200g/m <sup>2</sup>
	grunt rodzimy





- UWAGI:
- Przed rozpoczęciem prac należy przygotować teren, wykonać pomiary sprawdzające rzędne terenu z rzędnymi zawartymi w projekcie. Z uwagi na konieczność nawiązania wysokościowego projektowanych elementów do elementów istniejących konieczne jest wykonywanie robót pod stałym nadzorem i w stałej współpracy z doświadczonym geodetą. Wszelkie rozbieżności z poczynionymi na etapie projektu założeniami wysokościowymi należy zgłaszać na bieżąco projektantowi w celu wprowadzenia ewentualnej poprawki.
- Wszystkie nazwy firm lub materiałów zostały podane w celu informacyjnym, w przypadku zastąpienia innymi zmianą uzgodnić z architektem lub inwestorem.
- Wszystkie prace budowlane powinny być prowadzone pod nadzorem i przez osoby uprawnione.
- W trakcie realizacji projektu należy stosować materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jeśli są przedmiotem Norm Państwowych, zaświadczenie producenta potwierdzające ich zgodność z postanowieniami odpowiednich norm.
- W wypadku dokonania zmian bez powiadomienia projektanta, osoba decydująca o zmianie przejmuje na siebie odpowiedzialność, nie tylko za wybrany fragment, ale za całą inwestycję, gdyż proces budowlany jest złożony i z pozoru błahе decyzje mogą mieć istotne konsekwencje w innym miejscu.

# ERMS

Sp. z o.o.

ERMS Sp. z o.o.  
ul. Zmartychwstańców 8a/2, 61-501 Poznań  
tel: 609 509 904, 609 282 609

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO	BIEŻNIA LEKKOATLETYCZNA		
TYTUŁ RYSUNKU	SKOCZNIA DO SKOKU W DAL - ZESKOCZNIA - PRZEKROJE		
PROJEKTANT	mgr inż.arch. <b>Piotr JASINIAK</b>	DATA SPORZĄDZENIA: 20.07. 2022	
NR UPRAWNIEN BUDOWLANICH	7131/45/P/2000		
OPRACOWANIE	mgr inż. <b>Kamila KARŁOWSKA</b>		
OPRACOWANIE I KOORDYNACJA	<b>Krzysztof KARŁOWSKI</b>		
NR PROJEKTU <b>0 03 51</b>	SKALA <b>1:10</b>		NR RYS. <b>10</b>

erms.ctb	
1 Red	0.10
2 Yellow	0.20
3 Green	0.40
4 Cyan	0.13
5 Blue	0.25
6 Magenta	0.50
7 White	0.18
8 D. Grey	0.05
9 L. Grey	0.10
10-24	obj.
25	0.15
26-29	obj.
30	0.18
31-42	obj.
43	0.20
44-59	obj.
60	0.20
61-251	obj.
252	0.05
253	obj.
254	0.09
255	obj.