

Egz. nr:

PRZEDMIAR ROBÓT

Zadanie : **Roboty remontowe w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku 2022.**

Kod CPV : 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

Obiekt : **Budynek Biotechnologii KUL**

Adres : ul. Konstantynów 1

Kod CPV : 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Remont pomieszczenia -1.21 dla potrzeb Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Kod CPV : 45214400-4 Roboty budowlane w zakresie obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem wyższym

Inwestor : **Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II**

Adres : 20-950 Lublin, Al. Raclawickie 14

Wykonawca : Roboty realizowane w siłach obcych.

Adres : Lublin, ul. Konstantynów 1 I

Inwestor :

Wykonawca :

Remont pomieszczenia -1.21 dla potrzeb Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Zadanie : Roboty remontowe w obiektach Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w roku 2022.

Obiekt : Budynek Biotechnologii KUL

Adres : ul. Konstantynów 1

PRZEDMIAR ROBÓT

Str. 1

Lp.	Nr Sp. Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1		Wycena własna Zabezpieczenie mebli, wyposażenia, wyniesieni i wniesienie po zakończeniu robót. Sprzątanie korytarza po każdorazowym zakończeniu prac i na ich zakończenie. 1 = 1,000 Razem = 1,000	1,000	kpl
2		Wycena własna Skucie płytek gresowych z posadzki. 32.95 = 32,950 Razem = 32,950	32,950	m2
3		Wycena własna Demontaż krat Wema. 5.53 * 3.24 = 17,917 Razem = 17,917	17,917	m2
4		Wycena własna Ułożenie folii izolacyjnej. 5.53 * 3.24 = 17,917 Razem = 17,917	17,917	m2
5		Wycena własna Ułożenie styropianu gr. 10 cm EPS 100 na pióro i wpust. 5.53 * 3.24 = 17,917 Razem = 17,917	17,917	m2
6		Wycena własna Wykonanie jastrychu betonowego gr. 6 cm. 5.53 * 3.24 = 17,917 Razem = 17,917	17,917	m2
7		Wycena własna Ułożenie posadzki z gresu. 32.95 = 32,950 Razem = 32,950	32,950	m2
8		Wycena własna Cokolik z gresu. 34.56 = 34,560 Razem = 34,560	34,560	m2
9		Wycena własna Ścianka G-K na stelażu 75 o wysokości do 2.80 . Pokrycie płytą ognioodporną 2x, dwustronnie. 5.88 * 2.8 = 16,464 Razem = 16,464	16,464	m2
10		Wycena własna Profile wzmacniające 75x75 L-3,83. 4 = 4,000 Razem = 4,000	4,000	kpl
11		Wycena własna Malowanie farbą emulsyjną białą. 5.88 * 0.8 * 2 = 9,408 Razem = 9,408	9,408	m2
12		Wycena własna Malowanie olejne belek stalowych. 5.32 = 5,320 Razem = 5,320	5,320	m2

Remont pomieszczenia -1.21 dla potrzeb Katedry Fizjologii Zwierząt i Toksykologii

Str. 2

Lp.	Nr Sp.Techn.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
13		Wycena własna Ułożenie płytek glazury na nowo powstałej ścianie G-K. Płytki białe 20x25 cm. 5.88 * 2.8 * 2 = Razem =	32,928 32,928 32,928	m2 m2
14		Wycena własna Wymiana na nieuszkodzone płytek glazury 20x25 cm białej. (należy zastąpić pojedyncze płytki z otworami po kółkach rozporowych na nieuszkodzone). 10 = Razem =	10,000 10,000 10,000	szt szt
15		Wycena własna Demontaż drzwi przesuwnych dwuskrzydłowych (drzwi znajdują się w budynku sąsiednim). 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	kpl kpl
16		Wycena własna Montaż w ścianie G-K drzwi dwuskrzydłowych przesuwnych o wymiarach 155x210 cm. 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	kpl kpl
17		Wycena własna Wywóz i utylizacja odpadów budowlanych - (odpady zmieszane). 1 = Razem =	1,000 1,000 1,000	m3 m3
A		Instalacje elektryczne		
18		Wycena własna Montaż 16 szt. gniazd 230V(system 45x45) montowanych w kanale instalacyjnym firmy Hager GBD 50x85. Zasilenie nowoprojektowanych gniazd z istniejącej rozdzielniczy elektrycznej w której mają być dobudowane 2 zabezpieczenia nadprądowe oraz wyłącznik RCD - 30 mA, 25 A. Przewody układane będą w listwach instalacyjnych natynkowo.	16,000	pkt.

