



BUDYNEK SOCJALNO-TECHNICZNY

Pomieszczenie	obwód	ściany		sufity	
		wysokość malowania	powierzchnia	powierzchnia	
PARTER					
0.01	Wiatrołap	15,04	3,5	52,64	-
0.02	Komunikacja wewnętrzna	22,54	3,5	78,89	-
0.03	Klatka schodowa	21,04	4,02	84,58	-
0.04	Szyb kablowy	13,54	14,85	201,07	10,69
0.05	Pomieszczenie pomocnicze	23,54	4,55	107,11	34,18
0.06	Pomieszczenie falowników	28,60	4,55	130,13	50,97
0.07	Rozdzielnia SN	42,48	4,55	193,28	110,75
0.08	Komora TR	15,46	4,55	70,34	14,14
0.09	Komora TR	15,46	4,55	70,34	14,14
0.10	Komora TR	14,86	4,55	67,61	12,71
0.11	Komora TR	14,86	4,55	67,61	12,61
0.12	Pomieszczenie baterii akumulatorów	29,52	4,55	134,32	54,74
0.13	Komunikacja wewnętrzna	33,80	3,50	118,30	-
0.14	Jadalnia/Aneks kuchenny	17,56	1,5	26,34	-
0.15	WC Damskie	16,08	1,5	24,12	-
0.16	WC Męskie	19,26	1,5	28,89	-
0.17	Biuro	17,56	3,5	61,46	-
0.18	Biuro kierownika bloku	23,92	3,5	83,72	-
0.19	Biuro specjalistów	23,92	3,5	83,72	-
0.20	Biuro mistrzów	23,92	3,5	83,72	-
Suma powierzchni do malowania				1 768,20	314,93
Razem:				2 083,13	
PIĘTRO I					
1.01	Klatka schodowa	21,04	4,21	88,58	-
1.02	Komunikacja wewnętrzna	32,54	3,5	113,89	-
1.03	Szyb kablowy	całość w pozycji 0.04	-	-	-
1.04	Pomieszczenie baterii kondensatorów nn	18,04	4,62	83,34	19,47
1.05	Rozdzielnia nn	58,04	3,80	220,55	209,26
1.06	Pomieszczenie szaf AKPiA	37,54	4,65	174,56	81,81
1.07	Zaplecze	29,04	4,65	135,04	51,94
1.08	Sala konferencyjna	33,92	3,5	118,72	-
1.09	Biuro	17,56	3,5	61,46	-
1.10	WC Męskie	19,26	1,5	28,89	-
1.11	WC z przedsionkiem	15,26	1,50	22,89	-
1.12	Aneks kuchenny	13,18	1,50	19,77	-
1.13	Pomieszczenie porządkowe	12,18	1,50	18,27	-
1.14	Komunikacja wewnętrzna	33,80	3,50	118,30	-
Suma powierzchni do malowania				1 204,26	362,48
Razem:				1 566,74	
PIĘTRO II					
2.01	Klatka schodowa	21,04	4,16	87,53	-
2.02	Komunikacja wewnętrzna	42,54	3,50	148,89	-
2.03	Szyb kablowy	całość w pozycji 0.04	-	-	-
2.04	Pomieszczenie HVAC	18,04	4,40	79,38	20,28
2.05	WC Męskie	19,26	1,50	28,89	-
2.06	WC z przedsionkiem	16,32	1,50	24,48	-
2.07	Nastawnia	37,37	4,40	164,43	115,36
2.08	Mistrzówka	9,16	4,40	40,30	23,81
2.09	Pokój śniadań	23,95	1,50	35,93	-
2.10	Pomieszczenie porządkowe	9,52	1,50	14,28	-
2.11	Szatnia odzieży własnej	24,04	1,50	36,06	-
2.12	Kompleks sanitarny – umywalnia + wc	44,64	1,50	66,96	-
2.13	Szatnia odzieży roboczej	24,04	1,50	36,06	-
Suma powierzchni do malowania				763,17	159,45
Razem:				922,62	
	Klatka schodowa od +10,55 do +32,50	21,04	19,28	405,65	26,66
Suma powierzchni do malowania				4 141,28	863,52
Razem:				5 004,80	
Suma powierzchni do malowania w budynku :				9 577,29	
Szacunkowa powierzchnia drzwi				234,65	
Szacunkowa powierzchnia okien				104,80	
Ostatecznie powierzchnia do malowania po odjęciu otworów:				9 237,85	