

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu - III postępowanie

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Gmina i Miasto Lwówek Śląski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 000530643
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** Al. Wojska Polskiego 25A
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Lwówek Śląski
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 59-600
- 1.4.4.) **Województwo:** dolnośląskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL515 - Jeleniogórski
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** urząd@lwowekslaski.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.lwowekslaski.pl
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-d00ada77-4bda-11ee-9aa3-96d3b4440790
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2024/BZP 00066223
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2024-01-25

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

3.1.) **Charakter zamówienia:**

Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne

3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak

3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2023/BZP 00382024

3.3.) **Czy zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**

Nie

3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**

Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy

3.6.) **Rodzaj zamówienia:**

Roboty budowlane

3.7.) **Nazwa zamówienia:**

Remont świetlicy wiejskiej w Dłużcu - III postępowanie

3.8.) **Krótki opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem robót budowlanych jest remont istniejącej świetlicy wiejskiej w Dłużcu. Zakres robót budowlanych będzie obejmował:

- a) Odtworzenie izolacji pionowej termicznej oraz przeciw wilgotnościowej na ścianie frontowej:
 -Przygotowanie starego podłoża: oczyszczenie mechaniczne, zmycie i wyrównanie powierzchni w ilości 19,700 m²;
 -Izolacja przeciwwilgociowe powłokowe na ścianach – wykonane na zimno z wodoszczelnej masy dwuskładnikowej w ilości 19,700 m²;
 -Przyklejenie płyt termoizolacyjnych XPS o gr. 10 cm $\lambda_{min} = 0,034$, z zatopieniem siatki oraz wykończeniem części widocznej tynkiem mozaikowym jak istniejący w ilości 19,700 m².
- b) Wykonanie nowego podestu wejściowego do świetlicy łączącego schody wejściowe ze stopniami żelbetonowymi oraz:
 -Wykonanie schodów wejściowych żelbetonowych o pow. 31,520 m²;
 -Wykonanie stopni żelbetonowych zewnętrznych o wielkości 5,200 m³.
- c) Skucie tynków wewnętrznych w Sali głównej:
 Przygotowanie i naprawa podłoża:
 -Montaż rusztowania,
 -Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,
 -Skucie tynków na północnej ścianie do wysokości parapetów otworów okiennych oraz na południowej ścianie na wysokości 50 cm od podłogi, w ilości 234,900 m²;
 -Wywiezienie gruzu sprzymowanego w ilości 11,745 m³.
- d) Skucie tynków wewnętrznych oraz płytek wiatrołapu:
 Przygotowanie i naprawa podłoża:
 -Montaż rusztowania,
 -Zabezpieczenie okien, drzwi oraz innych elementów przeznaczonych do pozostawienia,
 -Skucie płytek z powierzchni ścian w ilości 19,450 m²,
 -Wywiezienie i utylizacja gruzu w ilości 0,973 m³.
 -Częściowa wymiana wilgotnych płyt GK sufitu podwieszanego,
 -Przeróbka podejść wentylacyjnych z rur PVC – wykonanie syfonów oraz zaizolowanie termiczne np. wełną gr 5cm,
- e) Tynkowanie ścian wewnętrznych lub czyszczenie i impregnacja ścian:
 -Czyszczenie mechaniczne lub ręczne,
 -Impregnacja ścian preparatem grzybobójczym,
 W zależności od stanu ścian istniejących po skuciu i oczyszczeniu:
 -Uzupełnienie ubytków w kamieniu, cegle,
 -Uzupełnienie fug,
 -Obróbka szpalet okiennych oraz drzwiowych tynkiem wapienno-cementowym lekkim,
 -impregnacja ścian dedykowanymi preparatami do ścian wewnętrznych: paroprzepuszczalnymi, ograniczającymi chłonięcie wilgoci, wzmacniającymi cegłę/kamień do stopnia zaniku efektu pylenia o łącznej powierzchni 254,350 m²;
 lub:
 -Tynkowanie całej powierzchni ścian tynkami renowacyjnymi WTA wraz z wykonaniem szpachli wapiennej w ilości 254,350 m²,
 -Gruntowanie podłoża dedykowanymi preparatami o łącznej powierzchni 254,350 m²;
 -Dwukrotne malowanie farbami wysoce paroprzepuszczalnymi w kolorze białym powierzchnie wynosząca w sumie 254,350 m².

3.9.) Główny kod CPV: 45000000-7 - Roboty budowlane

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45430000-0 - Pokrywanie podłóg i ścian

45440000-3 - Roboty malarskie i szklarskie

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2023-10-03

4.2.) Okres realizacji zamówienia:
do 2023-11-24

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PS DACH PRZEMYSŁAW SKOCZEK

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 6161457653

4.3.4.) Miejscowość: Dłużec

4.3.5.) Kod pocztowy: 59-600

4.3.6.) Województwo: dolnośląskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 98646,00 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2023/BZP 00457110/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2023-11-23

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 0

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 98646,00 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:
nie dotyczy