

KOSZTORYS ŚLEPY MAR-02-01W

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Marynarzy 2/1, Świnoujście

Zamawiający:

Poziomy cen:

poziom cen robót.
poziom cen robocizny.
stawka robocizny kalkulacyjnej.
poziom cen materiałów.
poziom cen sprzętu.
.....
narzuty kosztów pośrednich od R+S.
zysk od R+S+Ko.
dopłata / opust od całości. %
podatek VAT. %

Wartość robót netto:

Słownie:

Wartość robót brutto:

Słownie:

Kosztorys sporządził:

Data opracowania kosztorysu:

KOSZTORYS ŚLEPY MAR-02-01W

CPV:

Rodzaj robót: Instalacje wentylacji
Lokalizacja: lokal mieszkalny ul. Marynarzy 2/1, Świnoujście

Zamawiający:

KOSZTORYS MAR-02-01W

Strona 1

16-04-2022

SYKAL-NET

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty budowlane i demontażowe				
1	1	KNR 401-03-23-03-00 Zamurowanie otworów po czopuchach pieców i obróbka przebić w ścianach z cegły grubości 1 cegły	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,63000
					R
		Piaski do zapraw i wypraw	m ³	0,00600
		Cement portlandzki zwykły 35	kg	1,20000
		Wapno hydratyzowane	kg	0,67000
		Cegły budowlane pełne	szt	3,00000
		Woda przemysłowa	m ³	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
					M
		Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg	m-godz	0,03000
		Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d	m-godz	0,01000
					S
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	2	KNK 728-02-03-08-00 Przebiecie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1,5 c.	szt	2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,25000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	3,00000
		Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,00500
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	3	KNK 728-02-03-07-00 Przebiecie otworu ø 50-150 w ścianie murowanej grub 1 c.	szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
					R
		Cegły budowlane pełne	szt	2,00000
		Zaprawa cementowa M-7	m ³	0,00400
		Materiały pomocnicze	%M	5,000
					M
		Razem	K. Bezpośrednie	
			K. Pośr %	
			Zysk %	
		Razem	Pozycja	
1	4	KNR 401-01-08-09-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³	0,500

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,39000
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,72000
		Razem	K. Bezpośrednie			R
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			S
1	5	KNR 401-01-08-10-00 Wywóz gruzu samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km (9 km)		m ³	0,500
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Samochód skrzyniowy do 5 t (1)	m-godz	0,20000
		Razem	K. Bezpośrednie			S
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			
1	6	KNR 202-20-04-01-00 Obudowa przewodu wentylacyjnego płyta OSB na rusztach metal. pojedyn. jednowarstw. 55-01		m ²	1,560
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,09088
		Kształowniki stal profil U-55x0,75	kg	0,72000
		Kształowniki stal profil C-55x0,75	kg	2,64000
		Wkręty stalowe do płyt gipsowych	kg	0,03470
		Gips budowlany szpachlowy	Mg	0,00132
		Filce bitumizowane z wełny mineralnej	m ²	0,03410
		Płyty wiórowe OSB3 grub 25 mm	m ³	1,05000
		Taśma papierowa perforowana 50x0,2 mm	metr	2,26400
		Woda przemysłowa	m ³	0,00086
		Kołki stalowe do wstrzeliwania	szt	4,06000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Wyciąg jednomaszowy 0,5 Mg	m-godz	0,02500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,01650
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			S
1	7	KNR 202-15-05-10-00 Malowanie tynków 2-krotnie farbą emulsyjną - płyt OSB wraz z otynkowaniem na siatce, spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem		m ²	1,560
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,16493
		Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn	dm ³	0,30300
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
		Środek transportowy (1)	m-godz	0,00040
		Razem	K. Bezpośrednie			M
			K. Pośr %			
			Zysk %			
		Razem	Pozycja			S
2		Roboty montażowe wentylacji				
2	1	WKNR W217-01-52-02-00 Wywiewczak dachowy Typ H ø 150 - analogia		szt	2,000

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,83000
						R
		Śruba rzymska M 16/160	szt	3,12000
		Wywietrzak dachowy Typ H ze stali nierdzewnej ø 150	szt	1,00000
		Uszczelka gum kanału wentyl ø 160	szt	1,04000
		Śruby stal ZGR z nakrętką i podkł M-8	kg	0,17000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	2	KNR 035-02-23-05-00 Montaż przewodów wentylacyjnych PW 1- kalkulacja własna		kmpl		1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	19,00000
						R
		Elementy i przewody wentylacyjne wg zestawienia materiałów	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	3	KNR 035-02-23-05-00 Montaż przewodów wentylacyjnych PW 2- kalkulacja własna		kmpl		1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	12,00000
						R
		Elementy i przewody wentylacyjne wg zestawienia materiałów	szt	1,00000
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,15000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	4	WKNR W217-01-56-01-01 Nawietrzak okienny wraz podkuciem muru i obróbką - kalkulacja własna		szt		5,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	1,82000
						R
		Poztynek 560 tradycyjna zaprawa tynkarska	kg	1,00000
		Nawiewniki okienne samoregulujące	szt	1,00000
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,11000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	5	KNR 217-01-37-01-00 Kratki wentylacyjne do kanałów murowanych typ A o obwodach do 1000		szt		2,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	2,04480
						R
		Kratka wentylacyjna A 220 cm2	szt	1,00000
		Uszczelka gum kanału went prost obw 1000	szt	1,04000
		Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3	kg	0,00100
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,10000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	6	KNR 217-01-38-01-00 Kratka wentylacyjna w drzwiach - analogia		szt	1,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,88320
						R
		Kratka wentylacyjna A obw do 800	szt	1,00000
		Uszczelka gum kanału went prost obw 800	szt	1,04000
		Wkręty stalowe samogwintujące ø 6,3	kg	0,00300
		Materiały pomocnicze	%M	0,500
						M
		Samochód dostawczy 0,9 Mg	m-godz	0,02000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	7	999 Kontrola kominiarska (kalkulacja własna)		kmpl	1,000
2	8	KNR 202-16-10-02-00 Rusztowania ramowe przyścienne wys do 16 m		m ²	44,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Robotnik budowlany	r-godz	0,36192
						R
		Druty stalowe ciągnione żarzone CZ	kg	0,00900
		Gwoździe budowlane gołe	kg	0,00060
		Haki budowlane	kg	0,01200
		Bale iglaste obrzynane kl.2	m ³	0,00011
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.2	m ³	0,00013
		Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3	m ³	0,00018
		Płyty rusztow pomostowe robocze	m ²	0,00610
		Płyty rusztow pomostowe komunikacyjne	m ²	0,00020
		Płyty wiórowo-cement sprasowane gr 3	m ²	0,01890
		Materiały pomocnicze	%M	1,500
						M
		Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m	m-godz	0,10210
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja
2	9	RUSZ 48315 Czas pracy rusztowania		m-godz	120,000
		<i>Nazwa Środka</i>	<i>Jm</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena</i>	<i>Wartość</i>
		Rusztowania ramowe zewn RR-1/30 do 20 m	m-godz	1,00000
						S
		Razem		K. Bezpośrednie
				K. Pośr %
				Zysk %
		Razem		Pozycja

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓLEM KOSZTORYS MAR-02-01W				