

PRZEDMIAR ROBÓT
Droga gminna nr R112201 Połomia Gwoździanka km 0+165 do 1+165

Lp.	Nr STWiORB	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1.	2.	3.	4.	5.
I	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE	x	x
1	02.01.01	Wykopy mechaniczne w gruncie kat. III-VI z załadunkiem i odwozem (2 x0,5m x 0,3m x 1000m)	m3	300
II	04.00.00	PODBUDOWA	x	x
2	04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne wykonywane mechanicznie (2 x0,5m x 0,3m x 1000m)	m2	1 000,0
3	04.04.01	Warstwy odcinające z pospółki CBR>25% (grubość po zagęszczeniu 20 cm) (2 x0,5m x 0,3m x 1000m)	m2	1 000,0
4	04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego zagęszczanego mechanicznie gr 10 cm (2 x0,5m x 0,3m x 1000m)	m2	1 000,0
III	05.00.00	NAWIERZCHNIA	x	x
5	05.03.8a	Powierzchniowe utwalenie nawierzchni	m2	1 000,0