

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-01 0426-04 analogia	Rozebranie obicia ścian - rozbiórka pawlaczy i zabudowy liczników	m ²		
		4	m ²	4,00	
				RAZEM	4,00
2	KNR 4-04 0501-04	Rozebranie posadzek z deszczulek mocowanych na lepek - do 61 deszczulek na 1 m2 posadzki - rozbiórka parkietu, pokoje	m ²		
		12,42+16,43	m ²	28,85	
				RAZEM	28,85
3	KNR 4-01 0818-05	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - wykładzina rulonowa PCV przedpokój, łazienka, kuchnia	m ²		
		5,24+3,3+8,73	m ²	17,27	
				RAZEM	17,27
4	NNRNKB 202 1130-02	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2	m ²		
		12,42+16,43	m ²	28,85	
				RAZEM	28,85
5	NNRNKB 202 1130-03	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1 mm	m ²		
		28,85	m ²	28,85	
				RAZEM	28,85
6	KNR 4-01 0354-03 analogia	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 1 m2 - okienko w łazience	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
7	KNR 4-01 0304-02 analogia	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej bloczkami z betonu komórkowego (lub dopuszczalne jest zaślepienie płytami g-k obustronnie z wypełnieniem z wełny mineralnej)	m ³		
		0,7*0,6*0,12	m ³	0,05	
				RAZEM	0,05
8	KNR 4-01 1202-07	Skasowanie wykwitów (zacieków)	m ²		
		10	m ²	10,00	
				RAZEM	10,00
9	KNR 4-01 1205-01	Zerwanie starych tapet - przedpokój, pokoje, kuchnia, łazienka	m ²		
		2,85*2*(4,2+1,25)+2,85*2*(3,09+3,95)+2,85*2*(3,32+4,95)+2,85*2*(2,72+3,95)+4	m ²	160,35	
				RAZEM	160,35
10	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - ściany - wszystkie powierzchnie	m ²		
		2,85*2*(4,2+1,25)+2,85*2*(3,09+3,95)+2,85*2*(3,32+4,95)+2,85*2*(2,72+3,95)+2,85*2*(1,45+2,28)	m ²	177,61	
				RAZEM	177,61
11	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5 m2 - sufity - wszystkie powierzchnie	m ²		
		5,24+12,42+16,43+8,73+3,3	m ²	46,12	
				RAZEM	46,12
12	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - wraz z drzwiami wejściowymi (białe drzwi płytowe)	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
13	KNR 4-01 0354-12	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko	m		
		1,6*3	m	4,80	
				RAZEM	4,80
14	KNR 0-23 2612-06 analogia	Przyklejenie warstwy siatki na sufitach i ścianach - wszystkie sufity, ściany częściowo	m ²		
		46,12+0,2*177,612	m ²	81,64	
				RAZEM	81,64
15	KNR 2-02 0814-01 analogia	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na ścianach - wszystkie powierzchnie bez pasa roboczego w kuchni, pasa płytek w łazience	m ²		
		177,61-0,8*(1,54+2,95+0,51)-2*2*(2,28+1,45)	m ²	158,69	
				RAZEM	158,69
16	KNR 2-02 0814-02	Tynki wewnętrzne pocienione przecierane grubości 3-4 mm na betonie wykonywane ręcznie na stropach - wszystkie powierzchnie	m ²		
		46,12	m ²	46,12	
				RAZEM	46,12
17	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - pokoje 1, 2, kuchnia bez pasa roboczego, przedpokój, pas o szer. 85 cm przy suficie w łazience - ściany	m ²		
		177,61-0,8*(1,54+2,95+0,51)-2*2*(2,28+1,45)	m ²	158,69	
				RAZEM	158,69

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłogi gipsowych z gruntowaniem - wszystkie sufity 46,12	m ² m ²	 46,12	
				RAZEM	46,12
19	KNR AT-40 0413-01	Izolacje na powierzchni pionowej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka 2*2*(2,28+1,45)	m ² m ²	 14,92	
				RAZEM	14,92
20	KNR AT-40 0413-03	Izolacje na powierzchni poziomej z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywane ręcznie - nałożenie dwóch warstw - łazienka, kuchnia 3,3	m ² m ²	 3,30	
				RAZEM	3,30
21	KNR 0-12II 1118-01	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoga - łazienka, kuchnia 3,3+8,73	m ² m ²	 12,03	
				RAZEM	12,03
22	KNR 0-12II 1118-06	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej metodą zwykłą - łazienka, kuchnia UWAGA! KLEJENIE PRZY POMOCY WYSOKOELASTYCZNEGO KLEJU, 3,3+8,73	m ² m ²	 12,03	
				RAZEM	12,03
23	NNRNB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - pokoje, korytarz wraz z podkładem, grubość podkładu dobrać do występujących nierówności 12,42+16,43+5,24	m ² m ²	 34,09	
				RAZEM	34,09
24	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoga - łazienka ściany do wys. min. 2 m 2*2*(2,28+1,45)	m ² m ²	 14,92	
				RAZEM	14,92
25	KNR 0-12II 0829-06	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - łazienka, ściany do wys. min. 2 m 2*2*(2,28+1,45)	m ² m ²	 14,92	
				RAZEM	14,92
26	KNR 0-12II 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoga - kuchnia, pas roboczy 0,8*(1,54+2,95+0,51)	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
27	KNR 0-12II 0829-06 analogia	Licowanie ścian płytkami na klej metodą zwykłą - kuchnia, pas roboczy 4	m ² m ²	 4,00	
				RAZEM	4,00
28	KNR 4-01 0322-04 analogia	Obsadzenie ram, wycieraczek p.a. drzwiczki rewizyjne wodomierzowe 1	szt. szt.	 1,00	
				RAZEM	1,00
29	KNR 4-01 1212-28	Dwukrotne malowanie farbą olejną rur wodociagowych i gazowych 10	m m	 10,00	
				RAZEM	10,00
30	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterów wentylacyjnych w ścianach z cegieł 4	szt. szt.	 4,00	
				RAZEM	4,00
31	KNR 4-01 0320-03 analogia	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu ponad 2.0 m ² w ścianach z cegieł - szerokość przejścia w świetle 0,8 x2,0 m 4*1*2	m ² m ²	 8,00	
				RAZEM	8,00
32	KNR 2-02 1017-04	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednokierunkowe szklone o powierzchni do 1.6 m ² oszklone szybą o powierzchni ponad 0.2 m ² fabrycznie wykończone - łazienka, kuchnia, pokoje (w łazience 1 szt. drzwi jako drzwi łazienkowe z kratką nawiewną lub tulejami wentylacyjnymi zgodnie z RMI w sprawie war. techn. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, otwierane na zewnątrz pomieszczenia), 0,8*2*4	m ² m ²	 6,40	
				RAZEM	6,40
33	KNR 0-19 0929-10 analogia	Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwukierunkowe z PCV o pow. do 2.5 m ² - 3 szt. współczynnik przenikania ciepła U _{max} =0,9 W/m ² K, zachowanie istniejącego podziału okien dostosowanego do podziału okien występujących w budynku, trzyszybowe wraz z nawiewnikami - 1 nawiewnik na 1 pomieszczenie WRAZ Z NAPRAWĄ I POMALOWANIEM OŚCIEŻY ZEWNĘTRZNYCH 1,51*1,69*3	m ² m ²	 7,66	
				RAZEM	7,66

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
34	KNR 4-01 0920-20 analogia	Założenie na nowym miejscu klamek z szyldami	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
35	KNR 4-01 0920-25	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych łazienkowych	szt.		
		1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
36	KNR 4-01 0920-24	Założenie na nowym miejscu zamków wpuszczanych zwykłych	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
37	Kalkulacja własna	Montaż nawiewników okiennych -higrosterowalne	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
38	KNR 4-01 1212-19	Dwukrotne malowanie farbą olejną grzejników radiatorowych	m ²		
		0,6*0,15*2*(7+7+3)	m ²	3,06	
				RAZEM	3,06
39	KNR 2-02 0815-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe, dwuwarstwowe na ścianach - kl. sch. wokół ościeży drzwi wejściowych	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
40	KNR 4-01 1204-02 z. sz.2.3. analogia	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
41	KNR 4-01 1206-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian bez szpachlowania - pomalowanie wokół ościeży drzwi wejściowych, kolorystyka dopasowana do kolorystyki na klatce schodowej	m ²		
		1	m ²	1,00	
				RAZEM	1,00
42	KNR 4-01 0321-02 analogia	Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł - parapet wewnętrzny pcv, k. biały dł. 1,6m	szt.		
		3	szt.	3,00	
				RAZEM	3,00
43	kalk. własna	Wykonanie opinii kominiarskiej po remoncie	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00
44	kalk. własna	Wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
45	Kalkulacja własna	Utylizacja	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00