

## KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 2245526 G ze Stawian do Ignacewa  
INWESTOR : Gmina Skoki  
ADRES INWESTORA : 62-085 Skoki ul. Ciastowicza 11

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł  
Podatek VAT : zł  
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł  
**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

## OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym			
	kalk. własna				
		1.134	km	1.13	
				RAZEM	1.13
2	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie istniejącej	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-06	nawierzchni gruntowej równiarką - usunięcie wierzchniej w-wy gr. średnio 5cm			
	kalk. własna	wraz z formowaniem z uzyskanego materiału poboczy gruntowych szer. 0,5m (	m <sup>2</sup>	4704.00	
		jezdnia główna wraz ze zjazdami leśnymi )			
		(1134.0*4.0)+6*(4.0*4.0+12.0)		RAZEM	4704.00
3	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1401-07				
		4704.0	m <sup>2</sup>	4704.00	
				RAZEM	4704.00
<b>2</b>		<b>Wykonanie utwardzenia drogi gminnej</b>			
4	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm -	m <sup>2</sup>		
d.2	0114-07	wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego 0/31mm gr. 15cm na szerokości			
	kalk. własna	3,0m wraz ze zjazdami leśnymi			
		Krotność = 1.875	m <sup>2</sup>	3528.00	
		(1134.0*3.0)+6*(3.0*3.0+12.0)		RAZEM	3528.00
5	KNR 2-31	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie wykona-	m <sup>2</sup>		
d.2	1401-07	nych poboczy gruntowych			
		(1134.0*0.5*2)+6*(7.0*2*0.5)	m <sup>2</sup>	1176.00	
				RAZEM	1176.00

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wy-ceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 kalk. własna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km	1.134 = 1.13		
2 d.1	KNR 2-31 1401-06 kalk. własna	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - profilowanie istniejącej nawierzchni gruntowej równiarką - usunięcie wierzchniej w-wy gr. średnio 5cm wraz z formowaniem z uzyskanego materiału poboczy gruntowych szer. 0,5m ( jezdnia główna wraz ze zjazdami leśnymi )	m <sup>2</sup>	(1134.0*4.0) +6*(4.0*4.0+ 12.0) = 4704.00		
3 d.1	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie	m <sup>2</sup>	4704.0		
<b>2</b>		<b>Wykonanie utwardzenia drogi gminnej</b>				
4 d.2	KNR 2-31 0114-07 kalk. własna	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm - wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego 0/31mm gr. 15cm na szerokości 3,0m wraz ze zjazdami leśnymi Krotność = 1.875	m <sup>2</sup>	(1134.0*3.0) +6*(3.0*3.0+ 12.0) = 3528.00		
5 d.2	KNR 2-31 1401-07	Naprawy dróg gruntowych wykonywane mechanicznie - zagęszczanie wykonanych poboczy gruntowych	m <sup>2</sup>	(1134.0*0.5* 2)+6*(7.0*2* 0.5) = 1176.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie: