

Przedmiar

Remont ul. Strzeleckiej w Łomiankach

L.p.	Rodzaj robót	jednostka	ilość
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
Roboty rozbiórkowe			
1	Frezowanie nawierzchni bitumicznej, średnia grubość 6 cm, (połowa nawierzchni jezdni 388m*2,25m) wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m ²	873,00
2	Rozebranie mechaniczne progów zwalniających z betonowej kostki brukowej 2 szt. (2,25m*4m) wraz z wywozem i utylizacją materiału z rozbiórki	m2	18,00
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych			
3	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie (pod warstwę ścieralną)	m ²	873,00
4	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych bitumicznych emulsją asfaltową (pod warstwę ścieralną)	m ²	873,00
Nawierzchnie z betonu asfaltowego			
5	Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej AC 11S KR3-4, grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm (połowa nawierzchni jezdni 388m*2,25m)	m ²	873,00
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
Oznakowanie Poziome			
6	Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych grubowarstwowe w kolorze białym wykonywane mechanicznie (linie P-10 i P-25)	m ²	8,00
7	Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe (PEO) najezdniowe osadzone w gniazdach z trzpieniem, klejone	szt.	8,00
8	Otworzenie progów zwalniających U-16a z betonowej kostki brukowej gr 8 cm koloru czerwonego	m2	18,00
INNE ROBOTY			
Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych kanalizacyjnych, zaworów wodociągowych, gazowych i studni teletechnicznych			
9	Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	34,00

NACZELNIK
Wydział Inwestycji

Tomasz Koc