

STAROSTA SANDOMIERSKI
27-600 SANDOMIERZ
UL. MICKIEWICZA 34
(dane organu zarządzającego ruchem)

Sandomierz, dnia 2023-07-19

Numer zatwierdzenia organizacji ruchu:
KT.7121.136.2023

ZATWIERDZENIE STAŁA ORGANIZACJI RUCHU

Na podstawie art. 10 ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997 r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz § 3 ust. 1 pkt 1 i 3 w zw. z § 6 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 18.07.2023 r. w sprawie projektu stałej organizacji ruchu złożonego przez Wójta Gminy Samborzec „Projekt Stałej Organizacji Ruchu odcinka drogi gminnej nr 373062T na Dz. Ewid. Nr 110 w msc. WIELOGÓRA, na odcinku od km0+003 do km 0+280”, po uwzględnieniu wymaganych zgodnie z § 7 ww. rozporządzenia opinii:

- Wójta Gminy Samborzec
- Zarząd Dróg Powiatowych w Sandomierzu

ZATWIERDZAM STAŁĄ ORGANIZACJĘ RUCHU

w zakresie ulicy/drogi DG nr 373062T
kilometraż 0+003 - 0+280
w miejscowości WIELOGÓRA

~~W CAŁOŚCI BEZ ZMIAN / W CZĘŚCI BEZ ZMIAN -~~
~~W CAŁOŚCI / W CZĘŚCI ZE ZMIANAMI WRYŚLOWANYMI KOŁOREM CZERWONYM~~
~~NA PLANIE SYTUACYJNYM PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU~~

Na podstawie § 8 ust. 7 ww. rozporządzenie określám termin, w którym powinna zostać wprowadzona zatwierdzona stała organizacja ruchu: **31.12.2024 r.**

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporządzenia jednostka wprowadzająca organizację ruchu zawiadamia organ zarządzający ruchem, zarząd drogi oraz właściwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.

- Organ zarządzający ruchem: **Starosta Sandomierski.**
- Zarząd drogi: **Wójt Gminy Samborzec**
- Policja: **Komendant Powiatowej Policji w Sandomierzu.**

Brak zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu w określonym powyżej terminie skutkuje utratą ważności zatwierdzonej organizacji ruchu zgodnie z § 12 ust. 4 ww. rozporządzenia.

19. 07. 2023

Z up. STAROSTY
SANDOMIERSKIEGO

Grażyna Sandomierska
Członek Zarządu Powiatu
(data i podpis zatwierdzającego)

POUCZENIE

Wprowadzenie zatwierdzonej organizacji ruchu bez dokonania zawiadomienia o wprowadzeniu organizacji ruchu lub dokonanie zawiadomienia z brakiem dochowania co najmniej 7 –dniowego terminu na zawiadomienie przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu



narusza regulację § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem z dnia 23 września 2003 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 784).

Zawiadomienie organu zarządzającego ruchem powinno mieć formę pisemną i zostać złożone w siedzibie Starostwa Powiatowego w Sandomierzu ul. Mickiewicza 34 lub przesłane drogą elektroniczną na adres *kt1@powiat.sandomierz.pl*

**PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU
ODCINKA DROGI GMINNEJ NR 373062T
W MSC. WIELOGÓRA**

Wykonawca projektu:
Biuro Projektowe
„Ajko” Artur Kręcisz
Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 6
28-200 Staszów

Projektował: mgr inż. Artur Kręcisz

OPINIA:	ZATWIERDZENIE:
<p><i>Opinia pozytywna</i></p> <p style="text-align: center;">WÓJT GMINY  mgr inż. Witold Surowiec</p> <p><i>Opinia pozytywna z zastrzeżeniem Dyrektor</i></p> <p style="text-align: center;"> Dyrektor</p>	

mgr inż. Piotr Martyniak

STASZÓW, LIPIEC 2023

Spis treści

Część opisowa:

PODSTAWA OPRACOWANIA.....	3
1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA	4
2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE	4
3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DROGI	4
4. WIELKOŚĆ I WYMIARY ZNAKÓW	4
5. WIDOCZNOŚĆ ZNAKÓW	5
6. SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW	5
7. ODLEGŁOŚĆ ZNAKÓW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOŚĆ ICH UMIESZCZANIA	5
8. OZNAKOWANIE POZIOME	5
9. ZASTOSOWANE ODLEGŁOŚCI ZNAKÓW	5
10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI	5

Część rysunkowa:

Rys.1 Lokalizacja, skala 1:25000,

Rys.2.1-2.2 Plan sytuacyjny oznakowania, skala 1:1000

PODSTAWA OPRACOWANIA

1. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2642).
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz. U. 2017 poz. 784).
3. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. 2002 poz. 1393 z późn. zm.).
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.).
5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1693 z późn. zm.).
6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518),

OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt stałej organizacji odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra. Odcinek zlokalizowany jest na działce nr 110 obręb Wielogóra, gmina Samborzec. Zmiana organizacji ruchu jest związana przede wszystkim z przebudową odcinka drogi, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego, pieszego i dostosowania oznakowania do obowiązujących przepisów.

2. CHARAKTERYSTYKA DROGI I RUCHU NA DRODZE

Droga objęta projektem posiada klasę techniczną D (dojazdowa) oraz kategorię ruchu KR1. Po istniejącej drodze odbywa się głównie ruch gospodarczy. Droga gminna łączy się z drogą powiatową nr 1690T. Projekt organizacji ruchu nie dotyczy drogi powiatowej nr 1690T.

Charakterystyka projektowanej przebudowy drogi gminnej nr 373062T

Odcinek drogi gminnej objęty opracowaniem zlokalizowany jest w miejscowości Janowice i przebiega w jego istniejącym śladzie w kierunku północnym. Lokalizacja opracowania przedstawiona jest na Rys.1 Lokalizacja.

Po przebudowie, droga posiadać będzie następujące parametry techniczne:

- Klasa drogi: D (dojazdowa),
- Kategoria obciążenia ruchem: KR1,
- Droga jednojezdniowa, dwukierunkowa,
- Nawierzchnia jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej o szer. 3,50m,
- Pobocza o szer. 0,75m

3. PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE DROGI

Projekt obejmuje wykonanie nowego oznakowania pionowego, zgodne z załączonym planem sytuacyjnym (Rys.2.1 – 2.2 Plan Sytuacyjny Oznakowania).

4. WIELKOŚĆ I WYMIARY ZNAKÓW

Należy zastosować znaki małe (M) o wymiarach:

Kategoria znaku	Parametr	Wymiar
Znaki ostrzegawcze (kat. A)	Dł. Podstawy (mm):	750
Znaki zakazu (kat. B)	Średnica (mm):	600
Znaki nakazu (kat. C)	Średnica (mm):	600
Znaki informacyjne (kat. D)	Dł. podstawy (mm):	600

5. WIDOCZNOŚĆ ZNAKÓW

Dla zapewnienia widoczności znaków znajdujących się obok jezdni na drodze z odległości pozwalającej kierującemu pojazdem jego spostrzeżenie, odczytanie i prawidłową reakcję, do wykonania lic znaków należy stosować materiały odblaskowe tj. folie typu 2. Odwrotna strona tarczy znaku jeżeli nie jest wykorzystywana do umieszczenia znaku dla jadących z przeciwnego kierunku powinna mieć barwę szarą.

6. SPOSÓB UMIESZCZANIA ZNAKÓW

Znaki należy umieszczać na słupkach stalowych po prawej stronie jezdni. Dopuszcza się możliwość umieszczania dwóch znaków na jednym słupku w układzie pionowym lub poziomym. Tarcze znaków powinny być odchylone w poziomie od linii prostopadłej do osi jezdni. Odchylenie tarczy znaków powinno wynosić około 5 stopni w kierunku jezdni.

7. ODLEGŁOŚĆ ZNAKÓW OD JEZDNI ORAZ WYSOKOŚĆ ICH UMIESZCZANIA

Znaki pionowe powinny być umieszczone:

- na poboczu w odległości nie mniejszej niż 0,50 m od krawędzi jezdni, licząc do krawędzi tarczy znaku położonej najbliżej jezdni,
- na chodniku lub za nim w odległości 0,5 – 2,0 m od krawędzi jezdni, licząc do krawędzi tarczy znaku położonej najbliżej jezdni,

Wysokość umieszczania tarczy znaków (dolnej krawędzi lub najniżej położonego punktu) od poziomu pobocza powinna wynosić co najmniej 2,00m, a od poziomu chodnika 2,2m.

8. OZNAKOWANIE POZIOME

Dla oznakowania projektowanej drogi należy zastosować materiały cienkowarstwowe strukturalne chemoutwardzalne.


9. ZASTOSOWANE ODLEGŁOŚCI ZNAKÓW

Odległości znaków ostrzegawczych od miejsc niebezpiecznych:

- dla $V \leq 60\text{km/h}$	50 m – 100 m
- dla $V = 70\text{ km/h}$	150 m – 200m
- dla $V = 80\text{ km/h}$	200 m – 250m
- dla $V = 90\text{ km/h}$	250 m – 300 m

10. TERMIN WPROWADZENIA ORGANIZACJI

Planowany termin wprowadzenia organizacji ruchu do 31.12.2024 .



Lokalizacja drogi

Zamawiający:

Gmina Samborzec
Samborzec 43
27-650 Samborzec

Wykonawca:

"Ajko" Artur Kręcisz
28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6
tel. 660 381 206; artur@ajko.com.pl

Obiekt:

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej nr 373062T
w msc. Wielogóra

Nazwa rysunku

Lokalizacja

Skala

1:25000

Opracowanie

Imię i nazwisko

Nr. uprawnień

Data

Podpis

Projektant

Artur Kręcisz

SWK/0087/PWBD/15
w branży drogowej

04.2023

Data opracowania


Kwiecień 2023

Branża

Drogowa

Nr rysunku

1



LEGENDA:

-  przebieg osi roboczej
-  przebieg opracowania
-  A-7 proj. proj. oznakowanie pionowe

KOPIA
MAPA EWIDENCYJNA
Skala 1:5000
Województwo ; świętokrzyskie
Powiat ; sandomierski
Gmina ; Samborzec
Obręb ; Wielogóra
Arkusz nr 1

Początek i koniec odcinka kopii z treścią materiału geodezyjnego i kartograficznego	
Organ prowadzący ewidencję zasobów geodezyjnych i kartograficznych	Starosta Sandomierski Powiatowy Ośrodek Dokumentacji i Kartograficznej Dokumentacji w Sandomierzu
Nazwa materiału	—
Identyfikator ewidencji materiału zasobu	—
Data wykonania kopii	2017-06-02
Z up. STAROSTY KIEROWNIK POWIATOWEGO OŚRODKA Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej mgr inż. Robert Jarosz	

Dokument niniejszy jest wyciskiem z mapy ewidencyjnej wydanej do celów poglądowych (niezależnie od jej przeznaczenia) nie przeznaczonym do dokonania wpisu w księdze wieczystej

Zamawiający: Gmina Samborzec Samborzec 43 27-650 Samborzec		Wykonawca: "Ajko" Artur Kręcisz 28-200 Staszów; ul. Sikorskiego 6 tel. 660 381 206, artur@ajko.com.pl		
Objekt: Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej nr 373062T w msc. Wielogóra				
Nazwa rysunku		Plan sytuacyjny oznakowania		Skala 1:1000
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
Projektant	Artur Kręcisz	SWK/0087/PWBD/15 w branży drogowej	04.2023	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Kwiecień 2023		Drogowa	2	1

