

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR 4-01 0735-04	Uzupełnienie tynków zwykłych cementowo-wapiennych kat. III na kominach ponad dachem 5.12	m ² m ²	5.120	
				RAZEM	5.120
2	KNR 0-23 2611-03	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - dwukrotne gruntowanie emulsją ATLAS UNI-GRUNT 25.60	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
3	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER - przyklejenie warstwy siatki na ścianach- kominy 25.6	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
4	KNKRB 3 0607-02	Malowanie tynków zewnętrznych(farba akrylowo silikonowa)dwukrotnie bez przetarcia 25.6	m ² m ²	25.600	
				RAZEM	25.600
5	Kalkulacja własna	Wymiana (uzupełnienie) wkrętów dachowych z uszczelką przyjęto 20 % 959.20	m ³ m ³	959.200	
				RAZEM	959.200
6	KNR 0-25 0101-01	Mycie konstrukcji pełnościennych (blachy T-55) wodą z detergentem pod ciśnieniem 1438.8	m ² m ²	1438.800	
				RAZEM	1438.800
7	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B - blacha T-55) 1438.80	m ² m ²	1438.800	
				RAZEM	1438.800
8	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych(blacha T-55) 1438.80	m ² m ²	1438.800	
				RAZEM	1438.800
9	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi lub równoważnymi konstrukcji pełnościennych(blacha T-55) Krotność = 2 1438.80	m ² m ²	1438.800	
				RAZEM	1438.800
10	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)- obróbki blacharskie(blacha płaska) 7.63	m ² m ²	7.630	
				RAZEM	7.630
11	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczenie konstrukcji pełnościennych- obróbki blacharskie (blacha płaska) 7.63	m ² m ²	7.630	
				RAZEM	7.630
12	KNR 7-12 0206-01	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi lub równoważnymi konstrukcji pełnościennych- obróbki blacharskie (blacha płaska) 7.63	m ² m ²	7.630	
				RAZEM	7.630
13	KNR 7-12 0101-02	Czyszczenie przez szcztokowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji kratowych (stan wyjściowy powierzchni B) śniegołapy 52.8	m ² m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
14	KNR 7-12 0206-02	Malowanie pędzlem farbami do gruntowania poliwinylowymi konstrukcji kratowych- śniegołapy 52.8	m ² m ²	52.800	
				RAZEM	52.800
15	KNR 4-01 0722-01	Przecieranie istniejących tynków zewnętrznych cementowo-wapiennej kat. II na czapach kominowych 4.65	m ² m ²	4.650	
				RAZEM	4.650
16	KNKRB 3 0607-02	Malowanie tynków zewnętrznych farba akrylowa dwukrotnie bez przetarcia czap kominowych 4.65	m ² m ²	4.650	
				RAZEM	4.650