

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1					
d.1	KNR 2-31 0815-02	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 75*2	m ² m ²	 150.00	
				RAZEM	150.00
2	KNR 2-31 d.1 0814-01	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
3	KNR 2-31 d.1 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 75	m m	 75.00	
				RAZEM	75.00
4	KNR 2-31 d.1 0812-03	Rozebranie ław pod krawężniki z betonu 75*0.04	m ³ m ³	 3.00	
				RAZEM	3.00
5	KNR 4-01 d.1 0108-11	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (75*0.06*0.2)+(150*0.07)+(75*0.3*0.15)+3	m ³ m ³	 17.78	
				RAZEM	17.78
6	KNR 4-01 d.1 0108-12	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyladowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 9 17.78	m ³ m ³	 17.78	
				RAZEM	17.78
7	Kalkulacja d.1 własna	Utylizacja gruzu 17.78	m ³ m ³	 17.78	
				RAZEM	17.78
8	KNR 2-01 d.1 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na składowisko wykonawcy wraz z utylizacją [(55*1.8*0.3)+(5*6*0.3)]	m ³ m ³	 38.70	
				RAZEM	38.70
9	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV (55*1.8)+(5*5.5)	m ² m ²	 126.50	
				RAZEM	126.50
10	KNR 2-31 d.1 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 60	m m	 60.00	
				RAZEM	60.00
11	KNR 2-31 d.1 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm [(55*1.5)+(5*5.5)]	m ² m ²	 110.00	
				RAZEM	110.00
12	KNR 2-31 d.1 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 515*1.5	m ² m ²	 772.50	
				RAZEM	772.50
13	KNR 2-31 d.1 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 12 515*1.5	m ² m ²	 772.50	
				RAZEM	772.50
14	KNR 2-31 d.1 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5*5.5	m ² m ²	 27.50	
				RAZEM	27.50
15	KNR 2-31 d.1 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5 5*5.5	m ² m ²	 27.50	
				RAZEM	27.50
16	KNR 2-31 d.1 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej BEHATON SZARA (55*1.5)+27.5	m ² m ²	 110.00	
				RAZEM	110.00
17	KNR 2-01 d.1 0510-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm 60*0.5	m ² m ²	 30.00	
				RAZEM	30.00
18	KNR 2-01 d.1 0510-02	Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za każde następne 5 cm humusu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		60*0.5	m ²	30.00	
				RAZEM	30.00