

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm	m <sup>2</sup>	90.000	15.22	1369.80
2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm	m <sup>2</sup>	90.000	11.90	1071.00
3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m <sup>2</sup>	240.000	7.42	1780.80
4	KNR 2-31 1004-05	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (beton,kostka)	m <sup>2</sup>	52.000	1.01	52.52
5	KNR 2-31 1004-08	Skroplenie nawierzchni betonowej mostu smołą	m <sup>2</sup>	52.000	5.47	284.44
Razem dział: Roboty przygotowawcze						4558.56
<b>2</b>		<b>Podbudowa</b>				
6	KNNR 6 0113-02	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m <sup>2</sup>	90.000	40.13	3611.70
7	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 8 cm	m <sup>2</sup>	165.000	20.04	3306.60
Razem dział: Podbudowa						6918.30
<b>3</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
8	KNNR 6 0308-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca). Poszerzenie zjazdu z DP oraz nawierzchnia mostu 3.6m długości 13m	m <sup>2</sup>	232.000	45.30	10509.60
9	KNNR 6 0309-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna). Poszerzenie zjazdu z DP oraz nawierzchnia mostu 3.5m długości 13m	m <sup>2</sup>	224.000	47.67	10678.08
Razem dział: Nawierzchnia						21187.68
<b>4</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>				
10	KNR 2-31 0202-09	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 8 cm - umocnienie poboczy oraz poprawa zjazdów do posesji	m <sup>2</sup>	24.000	32.41	777.84
Razem dział: Roboty wykończeniowe						777.84