

Lp.	Podstawa	Opis	Jm	Obmiar
1		Dział: Budowa oświetlenia ulicznego		
1.1	KNR 2-01 0701-0201	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	230,0000
1.2	KNR 2-01 0704-0202	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0,6 m i szer. dna do 0,4 m w gruncie kat. III	m	230,0000
1.3	KNR 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m	230,0000
1.4	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 75 mm w wykopie	m	230,0000
1.5	KNNR 5 0723-01	Przebiory mechaniczne dla rury o śr.do 100 mm pod obiektami	m	8 0,0000
1.6	KNR 5-10 0103-02	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	230,0000
1.7	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	230,0000
1.8	KNR 5-10 0114-02	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m	230,0000
1.9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.	2,0000
1.10	KNNR 5 1001-01	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 100 kg	szt.	7 10,0000
1.11	KNR 5-10 1002-01	Montaż wisięgników rurowych o ciężarze do 15 kg na słupie	szt.	7 10,0000
1.12	KNR 5-10 1005-01	Montaż na niezamontowanym wisięgniku opraw LEDowych 3.0-II-57H o mocy 59W	szt.	7 10,0000
1.13	KNR 5-10 1001-04	Montaż tabliczek bezpiecznikowych na konstrukcji	szt.	7 0,0000
1.14	KNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120 mm ²	m	280,0000
1.15	KNR 5-08 0614-02	Mechaniczne pogrążanie uziołów prętowych w gruncie kat. III	m	18,0000
1.16	KNR 13-21 0401-01	Badanie uziołów pionowych ochrony odgromowej budowli wysokich	szt.	3,0000
1.17	KNR 13-21 0201-03	Badanie odcinków linii kablowych do 1 kV	odc.	1,0000