
PRZEDMIAR ROBÓT

NAZWA INWESTYCJI: „Dokumentacja projektowa – kosztorysowa remontu częściowego mostu o numerze inwentarzowym 223/328 znajdującego się na rzece Radomce, na drodze pożarowej nr 5 na terenie Nadleśnictwa Przysucha”

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

Kazimierz Golonka

DATA OPRACOWANIA:

30.06.2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

30.06.2023

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:				
1	Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych ceowników normalnych o wysokości 80-100 mm	szt.		
10		szt.	10,000	
			RAZEM	10,000
2	Wykucie z betonu wystających elementów stalowych - element odwodnienia gzymsu	szt.		
2		szt.	2,000	
			RAZEM	2,000
3	Usunięcie zewnętrznej warstwy betonu gr. do 3 mm z powierzchni pionowych przez groszkowanie - gzymsy mostu	m2		
15,72		m2	15,720	
			RAZEM	15,720
4	Reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych i żelbetowych metodą natrysku na mokro zaprawą cementowo-polimerową z zabezpieczeniem zbrojenia mineralno-polimerowym preparatem antykorozyjnym - gzymsy mostu, warstwa gr. 2x10 mm	m2		
15,72		m2	15,720	
			RAZEM	15,720
5	Czyszczenie strumieniowo-ścierne powierzchni betonowych nie malowanych - kapa+belki+spód płyty	m2		
101,7		m2	101,700	
			RAZEM	101,700
6	Ręczna reprofilacja ubytków w konstrukcjach betonowych zaprawą cementowo-polimerową - szpachlowanie powierzchni z betonów wylewanych na sufitach szpachlą cementowo-polimerową 8.83x2+1.63x2+3.79	m2		
51,79		m2	51,790	
			RAZEM	51,790
7	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg	m		
32		m	32,000	
			RAZEM	32,000
8	Bariery ochronne stalowe jednostronne o masie 1 m 24 kg - zakończenia barier	m		
16		m	16,000	
			RAZEM	16,000
9	Dostawa i montaż gzymsów prefabrykowanych z polimerobetonu	szt.		
35		szt.	35,000	
			RAZEM	35,000