

## **Przedmiar robót**

### **Wykonanie robót malarskich w budynku nr 77 w 8. BLTr.**

Obiekt lub rodzaj robót: **Remontowe**

Data opracowania:  
**2021-10-23**

Autor opracowania:  
**mgr inż. Wojciech Ochoński,**

.....

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Wykonanie robót malarskich w budynku nr 77 w 8. BLTr.</b>		
1	Element	<b>Roboty malarskie</b>		
1	KNRW 401/120 2/7 analogia	Skasowanie wykwitów (zacieków) - miejsca uszkodzone i zawilgocone. Przyjęto 1% powierzchni.	m2	42,514
2	KNR 23/2612/6 analogia	Przyklejenie warstwy siatki - miejsca uszkodzone. Przyjęto 1% powierzchni.	m2	42,514
3	Kalkulacja indywidualna	Uzupełnienie tynku wraz z wstawieniem narożnika.	m2	10,50
4	KNRW 401/1204/8	Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności (sfalowań) powierzchni tynków	m2	4 251,38
5	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe.	m2	4 251,380
6	KNR 401/1204/2	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne	m2	3 329,716
7	KNR 401/1208/1 (1) analogia	Lakierowanie 1-krotne emalią olejną tynków ścian - wykonanie lamperii. Krotność za malowanie dwukrotne. Krotność=2	m2	921,664
8	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoży, powierzchnie poziome,	m2	499,719
9	KNRW 401/1204/1	Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufitów	m2	499,719