

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane

Nazwa inwestycji : REMONT POMIESZCZEŃ BUDYNKI NR-17,18 19.  
Adres inwestycji : 70-231 SZCZECIN ul.NARUTOWICZA 10A  
Inwestor : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY  
Adres inwestora : 70 - 231 SZCZECIN UL NARUTOWICZA 10A

Sporządził kalkulację : Marian Chromy  
Data opracowania : 18.05.2021

---

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KRATY OKIENNE</b>					
1	KNR 2-02 1211-03	Kraty otwierane odchylnie stalowe prętowe o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup> . Ocynkowane, malowane proszkowo. Wykonane w-g rysunków nr-1 i 2 1,13*2,30	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	2,599	
				<b>RAZEM</b>	<b>2,599</b>
2	KNR 2-02 1210-01	Krata stała stalowa prętowa osadzona w ścianie o powierzchni do 1 m <sup>2</sup> . Ocynkowana, malowana proszkowo. Wykonana w-g rysunku nr-3 1,00*0,90	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	0,900	
				<b>RAZEM</b>	<b>0,900</b>
3	KNR 4-04 0804-01 analogia	Rozebranie krat z kształtowników stalowych -kątownik 40x40x4mm wypełnionych prętami stalowymi fi=12mm. Kraty skodorowane nie nadające się do dalszego użytkowania. 31,26	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	31,260	
				<b>RAZEM</b>	<b>31,260</b>