


RZUT FUNDAMENTÓW

SKALA 1:100



- UWAGA:
- Rzędna podstawy fundamentu -1,55 m(64,80 m.n.p.m.)
  - Rzędna posadowienia płyty fundamentowej pod sztybem windowym -1,80 m
  - Ściany fundamentowe murowane z bloczków silikatowych gr. 24 kl. 15 MPa na zaprawie cementowej marki 7,5 MPa
  - Na ścianach fundamentowych wykonać wieniec 24x24 cm 40/12 A-IIIN
  - Beton konstrukcyjny C16/20 (B20)
  - Stal zbrojeniowa - zbrojenie główne A-IIIN (RB500), strzemiona A-Q (ST05)
  - Zbrojenie ław i stóp fundamentowych przedstawiono w projekcie wykonawczym
  - Przekroje ław Ł.1 140x40 cm, Ł.2 180x40 cm, Ł.3 60x40 cm, Ł.4 100x40 cm
  - Stopa fundamentowa SF1 220x220x40

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błakiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Cielierzycy	
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ. PRACOWAĆ I ŻYĆ" "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENALU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE
Branża	Konstrukcja
Nazwa rysunku	RZUT FUNDAMENÓW
Autorzy:	Rys. nr K 1
Projektant inż.	Nr uprawnień: upr.bud.nr.LBS/PDOK/0074/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
Marek Sembratowicz	15.11.2018
Opracował mgr inż.	specjalność konstrukcyjno-budowlana
Matczysz Karłonek	15.11.2018
Sprawdził mgr inż.	upr.bud.nr.20177/Gw, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
Jan Gronacki	15.11.2018