


SCHEMAT UKŁADU SŁUPÓW

SKALA 1:100



WYKAZ DREWNA - Słupy, miecze i podwaliny			
Element	Nazwa	Objętość	
		Przekrój [cm]	Długość
S1	Słup	14,00 x 14,00	2,50 m
S2	Słup	14,00 x 14,00	1,30 m
S3	Słup	14,00 x 14,00	2,20 m
S4	Słup	14,00 x 14,00	0,90 m
Razem			
-	Podwalina	14,00 x 14,00	1,50 m
Razem			
-	Miecz	14,00 x 14,00	1,70 m
Razem			
Ogółem			

UWAGA:

- Drewno klasy C27
- Klasa jakości 1.
- Impregnowane preparatem np. OGNIOPHON do stopnia trudnozapalności
- murłatę kotwić śrubami Ø16 co 90 cm
- w zestawieniu uwzględniono dodatek 20 cm do elementów
- podwaliny wykonać pod każdym słupem i ustawić w poprzek żeber stropowych

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błakiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Cielierzycy	
Investor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCĘ TU MIESZKAĆ. PRACOWAĆ I ŻYĆ" "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNALA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE
Branża	Konstrukcja
Nazwa rysunku	SCHEMAT UKŁADU SŁUPÓW
Autorzy:	Rys. nr K 5.1
Projektant inż.	Nr uprawnień: upr.bud.nr.LBS/PDOK/0074/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
Marek Sembratowicz mgr inż.	15.11.2018
Opracował Mateusz Karfoniak	15.11.2018
Sprawdził mgr inż. Jan Gromacki	upr.bud.nr.20177/Gw, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń
	15.11.2018