


RZUT II PIĘTRA skala 1:100



WYKAZ POMIESZCZEŃ:			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow./ m2
1.1	Klatka schodowa	terakota	17,55
1.2	Winda dla osób niepełnosprawnych		3,92
1.3	Komunikacja	terakota	33,48
Mieszkanie nr 1.1			23,83
1.4	Przedpokój	panele podłogowe	2,46
1.5	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	17,43
1.6	Łazienka	terakota	3,94
Mieszkanie nr 1.2			46,36
1.7	Przedpokój	panele podłogowe	3,76
1.8	Pokój	panele podłogowe	12,13
1.9	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	26,94
1.10	Łazienka	terakota	3,53
Mieszkanie nr 1.3			58,95
1.11	Przedpokój	panele podłogowe	5,80
1.12	Łazienka	terakota	3,56
1.13	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	21,80
1.14	Pokój	panele podłogowe	9,35
1.15	Pokój	panele podłogowe	18,44
Mieszkanie nr 1.4			24,23
1.16	Przedpokój	panele podłogowe	3,42
1.17	Łazienka	terakota	4,26
1.18	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	16,55
Mieszkanie nr 1.5			27,45
1.19	Przedpokój	panele podłogowe	2,78
1.20	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	19,80
1.21	Łazienka	terakota	4,87
Mieszkanie nr 1.6			65,20
1.22	Przedpokój	panele podłogowe	8,88
1.23	Łazienka	terakota	8,18
1.24	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	25,87
1.25	Pokój	panele podłogowe	13,07
1.26	Pokój	panele podłogowe	9,20
Mieszkanie nr 1.7			32,38
1.27	Przedpokój	panele podłogowe	5,81
1.28	Łazienka	terakota	3,06
1.29	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	12,99
1.30	Pokój	panele podłogowe	10,52
Mieszkanie nr 1.8			37,07
1.31	Przedpokój	panele podłogowe	2,85
1.32	Pokój z aneksem kuchennym	panele podłogowe	20,66
1.33	Pokój	panele podłogowe	9,47
1.34	Łazienka	terakota	4,09
Powierzchnia użytkowa mieszkań:			315,47
Powierzchnia użytkowa razem:			370,42

Ściany zewnętrzne murowane z cegieł szarych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.
Ściany wewnętrzne murowane z cegieł szarych grubości 24 i 12 cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Komin wentylacyjny z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Nad połacią dachową komin omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Investor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Budowlany BUDYNEK MIESZKALNY WIEŁORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	RZUT II PIĘTRA	Rys. nr A 03	Skala 1:100
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	15.11.2018	
Sprawdził mgr inż. arch. Roman Ropela	upr.bud.nr 340/73/Zg, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	15.11.2018	