


RZUT KONSTRUKCJI PARTERU

SKALA 1:100



Zestawienie nadproży prefabrykowanych

| l.p. | Typ | Ilość | | |
|------|-------|----------|----------|-------------------|
| | | L=120 cm | L=150 cm | s=180 cm s=240 cm |
| 1. | L-19N | 10 | 14 | 4 0 |
| 2. | L-19D | 12 | 18 | 1 0 |
| 3. | L-19S | 4 | 4 | 1 0 |

UWAGA:

- Długość oparcia belki nadprozowej na ścianie minimum 15 cm z każdej strony.
- h_h - rzędną podstawy belki względem posadzki na parterze
- Szczyt konstrukcyjny murowane z bloczków silikowych
- gr. 24 kl. 15 MPa na zaprawie cementowo-wapiennej marki 5 MPa
- Ściany działowe murowane z bloczków gazobetonowych na zaprawie klejowej grubości 12 cm
- Nadproża z belek L-19 z uwagi na wymaganą odporność ogniową R60
- Nadproża monolityczne z betonu C20/25 (B25) zbrojone stalą
- A-IIIN (RB500) oparcie min. 30 cm na ścianie
- Zbrojenie podciągów (p 0.X) słupów żelbetonowych (sz 0.X) oraz nadproży monolitycznych (mm0.X) przedstawiono w projekcie wykonawczym

| | | | |
|--|--|------------------|----------------|
| "EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błakiewicz, ulica Krukowa 19, 66-446 Ciesierzycze | | | |
| Inwestor | Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew | | |
| Temat | "DOBIEGNIEW - PRACE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYĆ" W ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO W DOKŁADOWYM ZAPRAWIECZYM ARSENALU NA CENTRUM MIASTA" | | |
| Etap | Projekt Budowlany BUDYNIEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE | | |
| Branża | Konstrukcja | | |
| Nazwa rysunku | RZUT KONSTRUKCJI PARTERU | Rys. nr K.2.1 | Skala 1:100 |
| Autorzy: | Nr uprawnień: | Data | Podpis |
| Projektant mgr inż. Dariusz Sembratowicz | upr.bud nr 135/P00K/0074/06, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń | 15.11.2018 | |
| Opracował Mateusz Karłoniuk | specjalność konstrukcyjno-budowlana | 15.11.2018 | |
| Sprawdził mgr inż. Jan Gromacki | upr.bud nr. 20777/Gw, specjalność konstrukcyjno-budowlana bez ograniczeń | 15.11.2018 | |