


PRZEKRÓJ A - A. skala 1:50



1.1 Dachówka ceramiczna w kolorze czerwono-brązowym
Łaty drewniane 4x5cm co 33,3 cm
według katalogu producenta dachówki
Kontrłaty drewniane 3x3 cm
Folia dachowa zbrojona - 0,02 cm
Krokiew 6,3x18 cm impregnowana

1.3 Szlichta cementowa wyrównawcza 4 cm
Wetna mneralna grubości 16 cm
Izolacja - folia hydroizolacyjna
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm

2.1 Panele podłogowe lub terakota na klej
Szlichta cementowa wyrównawcza 3 cm
Styropian twardy grubości 5 cm
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna
Płyta stropu żelbetowa kanałowa 24 cm

3.1 Panele podłogowe lub terakota na klej
Szlichta cementowa wyrównawcza 5 cm
Styropian twardy grubości 10 cm
Izolacja posadzki-folia hydroizolacyjna
Podkład z betonu grubości 12 cm
Piasek ubity grubości 20 cm

B Terakota mrozoodporna na klej
Szlichta cementowa z wyrównaniem
spadkiem 1,5% gr. 5 - 8 cm
Płyta żelbetowa wylewana na mokro
wg. rysunku konstrukcyjnego

S.1 Tynk szlachetny strukturalny grubości 0,3 cm
Styropian twardy grubości 16 cm
Ściana z bloczków sylikatowych grub.24cm
Tynk cementowo-wapienny grubości 1,5 cm

Ściana zewnętrzna nośna fundamentowa:
S.2 Warstwa ochronna - ściana grubości 12 cm z cegły klinkierowej.
Izolacja pionowa - masa SUPERFLEKX-2000 S z wkładką specjalną SUPERFLEX-2000 F.
Ściana z bloczków betonowych grubości 24 cm

Ściany zewnętrzne murowane z bloczków sylikatowych grubości 24 cm na zaprawie cementowo-wapiennej. Ocieplenie ścian zewnętrznych styropianem twardym o grubości 16 cm.
Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych grubości 24 i 12cm na zaprawie cementowo-wapiennej.
Komin wentylacyjny z elementów prefabrykowanych typu Schiedel Rondo posiadające aprobatę ITB AT-15-3117/98.
Nad połacią dachową kominu omurować cegłą klinkierową w kolorze pokrycia dachowego.

"EKO ŚRODOWISKO I ARCHITEKTURA" Jan Błatkiewicz, ulica Krokusowa 19, 66-446 Ciecierzycze			
Inwestor	Gmina Dobiegniew, ul. Dembowskiego 2, 66-520 Dobiegniew		
Temat	"DOBIEGNIEW - CHCE TU MIESZKAĆ, PRACOWAĆ I ŻYC" w ramach zadania: "ZAGOSPODAROWANIE PLACU PRZY ULICY KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO Z PRZEBUDOWĄ ZABYTKOWEGO ARSENAŁU NA CENTRUM AKTYWIZACJI"		
Etap	Projekt Wykonawczy BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 1A Z USŁUGAMI NA PARTERZE		
Branża	Architektura		
Nazwa rysunku	PRZEKRÓJ A - A	Rys. nr A 05	Skala 1:50
Autorzy:	Nr uprawnień:	Data	Podpis
Projektant mgr inż. arch. Marek Konikowski	upr.bud.nr 1/86/Gw, specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował mgr inż. arch. Lubomir Kałynec	specjalność architektoniczna bez ograniczeń	20.12.2018	
Opracował tech. bud. Marek Hartman	specjalność ogólnobudowlana	20.12.2018	