OGRODZENIE
NAROŻNIK Z FURTKĄ 1:25

PRZEKRÓJ A-A





UWAGA :

1– Wszystkie wymiary należy sprawdzić na budowie

Poziom ±0,00 = 45,96 m. npm

1. Słup stalowy narożny – Rura D–60.3/4.5 L= 5025, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym, kolor RAL 6005
2. Słup stalowy pośredni – Rura D–60.3/4.5 L= 4905, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym, kolor RAL 6005
3. Słup stalowy furtki – Rura kwadratowa 100x100x4 L= 3000, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym, kolor RAL 6005
4. Poprzeczka stalowa nad furtką – Rura kwadratowa 100x100x4 L= 1260, ocynkowana pokryta lakierem poliestrowym, kolor RAL 6005

KOSZTBUD MACIEJ ŁUBKOWSKI

KOSZTBUD MACIEJ ŁUBKOWSKI
PROJEKTOWANIE
KOSZTORYSOWANIE
NADZORY

Temat: PROJEKT ZEWNĘTRZNEGO BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO O NAWIERZCHNI POLIURETANOWEJ I ZEWNĘTRZNYCH SIŁOWNI W RAMACH INWESTYCJI PN. POPRAWA WARUNKÓW SOCJALNO-BYTOWYCH, LECZNICZYCH ORAZ TERAPEUTYCZNYCH NA STACJONARNYM ODDZIALE DZIECI I MŁODZIEŻY W WOJEWÓDZKIM SZPITALU PSYCHIATRYCZNYM IM. PROF. TADEUSZA BILIKIEWICZA W GDAŃSKU

Nazwa rys.: OGRODZENIE - NAROŻNIK Z FURTKĄ

Branża		Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
Konstrukcja	Projektował:	mgr inż. Maciej Łubkowski	230/Gd/01	
	Sprawdził:			

Faza: Projekt techniczny | Data: 10.2021 | Skala: 1:25 | Nr rys. B-4