



BUDYNEK „A”				
NR LOKALU	FUNKCJA	Hpom.	POWIERZCHNIA POMIERZONA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
		[m]	[m ²]	[m ²]
4.1.A	strych	4,60(max)	339,60	0,00
RAZEM			339,60	0,00

BUDYNEK „B”				
NR LOKALU	FUNKCJA	Hpom.	POWIERZCHNIA POMIERZONA	POWIERZCHNIA UŻYTKOWA
		[m]	[m ²]	[m ²]
4.1.B	kl.schodowa	3,87	13,92	13,92
4.2.B	korytarz	2,18	13,05	6,52
3.3.B	pom.gosp.	2,02	7,54	3,77
4.4.B	strych	2,57-1,83	77,00	56,25
4.5.B	strych	2,20	16,70	16,70
4.6.B	strych	2,20	17,03	17,03
4.7.B	strych	2,57-1,83	71,20	61,80
4.8.B	strych	2,19-1,83	36,41	18,21
4.9.B	wc ze spoczynka	2,66	3,32	3,32
RAZEM			256,17	197,52

LEGENDA

C1-C14 - piony c.o. z rur i kształtek al-pex

- inst. grzewcza - zasilanie z rur i kształtek al-pex

- inst. grzewcza - powrót z rur i kształtek al-pex

- temperatura w pomieszczeniu


- zapotrzebowanie ciepła pomieszczenia

- nr grzejnika

- moc grzejnika, nastawa zaworu


- model i symbol grzejnika, długość grzejnika

- stalowy grzejnik wodny płytowy z wbudowanym zaworem z przyłączem dolnym bocznym z zestawem przyłączeniowym oraz głowicą termostatyczną



BUDYNEK B

Uwagi:
- instalację grzewczą rozprowadzić pod stropami oraz po ścianach pomieszczeń, izolować otuliną z pianki poliuretanowej z płaszczem PCV,
- wszelkie przejścia rur instalacyjnych przez ściany oraz stropy wykonać w tulejach ochronnych (rurach osłonowych) a w przypadku ścian oddzielenia przeciwpożarowego dopuszczonymi do obrotu i stosowania elementami w klasie odporności ogniowej równej odporności ściany (E I).



BUDYNEK A

Wszystkie prawa zastrzeżone.
Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych.
Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora może być karalne.

Projektant branża sanitarna:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający branża sanitarna:	mgr inż. Paulina Lisiecka	Nr upr.:	DOŚ/0164/PBS/19	Podpis:	
Asystent projektanta:	mgr inż. Radosław Zalewski	Nr upr.:		Podpis:	
Inwestor:					15.10.2021
Miasto Jelenia Góra Plac Ratuszowy 58, 58-500 Jelenia Góra					Stadium:
Lokalizacja inwestycji: dz. nr 273/1, obręb 0033, j. ewid. 026101_1 ul. Sudecka 29, 58-500 Jelenia Góra					PW
Branża:					Podziałka:
Sanitarna					1:100
Temat:					Nr rysunku:
PRZEBUDOWA WEWNĘTRZNYCH INSTALACJI: WODOCIĄGOWEJ, P.POŻ., KANALIZACYJNEJ ORAZ CENTRALNEGO OGRZEWANIA					IS-17
Obiekt:					
Instalacje wewnętrzne					
TYTUŁ RYSUNKU:					
RZUT STRYCHU INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA					