

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Budowa: Termomodernizacja Budynku Gminnego mieszczącego się przy ul. Głównej
38 w Grodźcu
 Obiekt: Budynek Gminny
 Rodzaj robót: Instalacyjne
 Lokalizacja: ul. Główna 38
 Grodziec

Inwestor: Gmina Grodziec
 Ul. Główna 17
 62-580 Grodziec

PRZEDMIAR

Strona 1

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Kotłownia		
1	1		Analiza własna Demontaż palnika olejowego o mocy do 60kW wraz z instalacją olejową i zewnętrznym zbiornikiem oleju	kompl	1,000
1	2	KNR 401-02-11-03-00	Skucie nierówności betonu na podłogach	m ²	5,000
1	3	KNR 401-02-12-01-00	Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych grubości do 15 cm	m ³	0,100
1	4	KNR 401-02-03-01-01	Uzupełnienie posadzek betonowych z betonu B-20	m ³	0,780
1	5	KNR 401-02-03-01-01	Wykonanie spocznika przed drzwiami zewnętrznymi z betonu B-20	m ³	0,100
1	6	KNR 215-02-12-02-00	Wpust żeliwny podłogowy ø 100	szt	1,000
1	7	KNR 202-11-18-08-00	Posadzki z płytek terakota 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą	m ²	15,600
1	8	KNR 202-02-03-01-03	Fundament pod kociol z betonu B-20	m ³	0,130
1	9	KNR 202-01-03-01-04	Ścianka działowa przy zbiorniku oleju	m ²	4,300
1	10	KNR 401-07-01-05-00	Odbicie na ścianach tynków cementowo-wapienych o pow ponad 5 m ²	m ²	64,200
1	11	KNR 401-07-15-04-00	Tynki kat II na stropach z cegły w pomieszczeniach o pow ponad 5 m ²	m ²	68,500
1	12	KNR 202-15-05-01-00	Malowanie tynków wewnętrznych 2-krotnie farbą emulsyjną bez gruntowania	m ²	36,300
1	13	KNR 202-08-40-08-00	Licowanie ścian o pow ponad 5 m ² płytkami terakotowymi luzem 20x20 na zaprawie klejowej ATLAS	m ²	32,000
1	14	KNR 202-15-05-07-00	Malowanie sufitów 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem	m ²	15,600
1	15	KNR 202-12-14-01-00	Schody stalowe prefabrykowane	szt	1,000
1	16	KNR 202-02-03-01-03	Podest z betonu B-20	m ³	0,130
1	17	KNR 401-09-28-10-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,5 m ²	m ²	2,100
1	18	KNR 401-09-28-10-00	Wymiana okna PCW rozwieranego 2-dzielnego pow do 2,5 m ² na okno p.poż.	m ²	2,500
1	19	KNR 401-09-31-09-00	Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe p.poż.	m ²	2,300
1	20		Analiza własna Dostawa i montaż palnika olejowego o mocy do 60kW	kompl	1,000
1	21	KNNR N004-05-03-02-10	Montaż kotła olejowego (kociol istniejący)	szt	1,000
1	22	KNNR N004-05-24-02-20	Zawór bezpieczeństwa membranowy SYR 1915 ø 3/4"	szt	1,000
1	23	KNR 035-02-08-01-00	Montaż pompy obiegowej CO wraz z podejściem miedzianym ø 1"	szt	1,000
1	24	KNR 035-02-29-03-00	Zbiornik na olej opałowy 1-komorowy 2-płaszczowy bez opasek V=1000 dm ³ o wymiarach 1100*700*1600 mm	kompl	1,000
1	25		Analiza własna Wykonanie instalacji olejowej wraz z punktem tankowania zbiornika i odpowietrzeniem	kompl	1,000
1	26	KNR 217-01-03-03-00	Kanał wentylacyjny typu "Z" 200x150mm	m ²	1,800
1	27	KNR 217-01-38-01-00	Kratka wentylacyjna stalowa OC typ A1 o obwodzie do 800	szt	2,000
1	28	KNNR N008-02-15-04-00	Wymiana zlewozmywaka blaszanego emaliowanego 1-komorowego	szt	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	N A Z W A P O Z Y C J I P R Z E D M I A R O W E J	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1	29	KNNR N008-01-13-01-00	Wymiana podejścia dopływowego pod baterię ø 15	szt	1,000
1	30	KNNR N004-01-37-01-01	Montaż baterii zlewozmywakowej ściennej	szt	1,000
1	31	KNNR N004-02-24-01-01	Studnia z kregów betonowych ø 800 w wykopie gleb 1,0 m włącz lekką z pompą zatapialną	kmpl	1,000
1	32	KNNR N004-01-12-02-40	Rurociąg PE zgrzewany na ścianach w budynkach niemieszkalnych ø 25	metr	3,000
1	33	KNNR N004-02-08-03-00	Rurociąg kanalizacyjny PVC na uszczelkę na ścianie budynku niemieszkalnego ø 110	metr	15,000
1	34	KNNR N004-14-27-01-00	Włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej	szt	1,000
1	35	KNNR N008-05-35-01-00	Demontaż naczynia zbiorczego systemu otwartego	szt	1,000
1	36	KNNR N008-05-02-02-00	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych ø 25-32	metr	15,000
1	37	KNNR N004-05-41-05-00	Komin stalowy nierdzewny ø 150 mm	kmpl	1,000
1	38	KNNR N004-05-10-02-20	Naczynie zbiorcze REFLEX 100-N	szt	1,000
1	39	KNNR N004-04-05-08-00	Rurociąg miedziany lutowany na ścianach ø 42	metr	8,000
1	40	KNNR N004-05-31-04-00	Montaż manometru wraz z wykonaniem tulei	szt	1,000
1	41	KNNR N004-05-31-03-00	Montaż termometru wraz z wykonaniem tulei	szt	1,000
1	42	KNNR N004-04-11-05-40	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 40	szt	3,000
1	43	KNNR N004-04-11-01-41	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 15	szt	2,000
1	44	KNNR N004-04-11-03-40	Zawór mosiężny kulowy gwintowany ø 25	szt	4,000
1	45	KNR 216-13-10-06-03	Izolacja rury ø 40 otulina STEINORM-310 PCV gr 40 mm	metr	8,000
1	46	KNR 216-13-10-04-01	Izolacja rury ø 25 otulina STEINORM-310 PCV gr 25 mm	metr	5,000
1	47	KNR 216-13-10-02-00	Izolacja rury ø 15 otulina STEINORM-310 PCV gr 20 mm	metr	2,000
1	48	KNR 202-20-11-02-50	Obudowa z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych	m ²	3,000
1	49	Analiza własna	Wykonanie instalacji gniazd i oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego wraz z rozdzielnią dla pomieszczenia kotłowni	kmpl	1,000
1	50	KNNR N004-05-29-02-00	Uruchomienie kotłowni	szt	1,000