

UWAGA:
Linie boiska koloru białego szerokości 10 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY PŁYTY BOISKA
SKALA1:25

	trawa naturalna boiska sportowego o dużej gęstości
15cm	warstwa wegetacyjna
	siatka przeciw kretom
15cm	warstwa odsączająca z piasku, dogęszczny do Is>=0,97
	istniejący grunty rodzimy

Boisko z trawą naturalną



1 - obrzeże betonowe 8x30x100
2 - podsypka piaskowo-cementowa gr. 5cm
3 - ława betonowa z oporem z betonu C16/20

OZNACZENIA

1	Projektowane boisko treningowe o wymiarach 50x25
2	Boksy dla zawodników rezerwowych boiska głównego
3	Boksy dla zawodników rezerwowych boiska treningowego
	Projektowane piłkochwyty wysokości 5m
	Projektowana nawierzchnia trawiasta - teren zielony biologicznie czynny
	Projektowane obrzeża betonowe 30x8x100

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DO ZGŁOSZENIA ROBÓT

Inwestycja	**Budowa boiska treningowego do piłki nożnej wraz z rozbudową sieci nawodnienia i piłkochwytami**	
Lokalizacja	Działka nr ewid. 123/1 i 124/2 obręb 0014 Strońsko	
Temat rys.	**RZUT BOISKA**	Skala 1:500 Nr rys. A-2
Inwestor	**GMINA ZAPOLICE**	Plac Strażacki 5 98-161 Zapolice
Jednostka projektowa	**PRB CONSULTING** JAROSŁAW BĄCHOREK	ul. Sandomierska 26A 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski tel. 601 695 077, fax 41 243 62 06
Architektura	nr uprawnień	podpis
Projektował:	mgr inż. Zbigniew Doktór	227/KL/72