

Przedmiar robót

MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W WIEJSKIM DOMU KULTURY W WYDRNEJ

Budowa: **MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ**

Obiekt lub rodzaj robót: **MODERNIZACJA**

Nazwa i kod CPV: **45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne**
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

Inwestor: **GMINA DYDNIA**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Krzysztof Wal, 38-500 Sanok, ul. Ogrodowa 20a**

Data opracowania:
2023-04-05

Autor opracowania:
Krzysztof Wal, upr. bud. nr A-649/37/82

.....

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Kosztorys	Kody CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W WIEJSKIM DOMU KULTURY W WYDRNEJ		
1		Element	Podłogi i posadzki na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze + schody		
1.1	ST 1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	12
1.2	ST 1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(0,15+0,3)*0,04*1,25*20		0,450000
			RAZEM:		0,450000
1.3	ST 1.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,5*2,7		9,450000
			RAZEM:		9,450000
1.4	ST 1.1	KNR 202/1122/3	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20 cm -		
		Wyliczenie ilości robót:			
			4,8*6		28,800000
			RAZEM:		28,800000
1.5	ST 1.1	KNR 202/1122/9	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20 cm PŁYTKI GRANITOWE		
		Wyliczenie ilości robót:			
			4,8*6		28,800000
			RAZEM:		28,800000
1.6	ST 1.1	KNR 2/1301/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - chromoniklowe		
		Wyliczenie ilości robót:			
			1,3+4,2+3,4		8,900000
			RAZEM:		8,900000
1.7	ST 1.1		Rozbiórka boazeri na ścianach - kal. ind		
		Wyliczenie ilości robót:			
			(18,0*2+8,7*2+6,2*2)*1,5		98,700000
			RAZEM:		98,700000
1.8	ST 1.1	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m ² (w 1 miejscu)		
		Wyliczenie ilości robót:			
		PRZYJĘTO 50%	98,7*0,5		49,350000
			RAZEM:		49,350000
1.9	ST 1.1	KNR 401/816/2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczulki stare nie zniszczone R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:			
			129,53-3,5*2,7		120,080000
			-1,6*8,7-6,5*1,8		-25,620000
			RAZEM:		94,460000
1.10	ST 1.1	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów		
		Wyliczenie ilości robót:			
			94,46*1,06		100,127600
			RAZEM:		100,127600
1.11	ST 1.1	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu		
		Wyliczenie ilości robót:			
			15,3*2+9,5*2		49,600000
			RAZEM:		49,600000
1.12	ST 1.1	KNR 202/1115/4	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość 1-3 mm		
		Wyliczenie ilości robót:			
			3,5*2,7		9,450000
			1,6*8,7+6,5*1,8		25,620000
			RAZEM:		35,070000

Nr	STWIOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1.13	ST 1.1	KNNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych gr 3mm na klej w kolorze dębu		
			Wyliczenie ilości robót:		
			35,07		35,070000
			RAZEM:		35,070000
				m2	35,070
1.14	ST 1.1	KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5 m ² w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22 mm, na lepik		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,4		1,400000
			RAZEM:		1,400000
				m2	1,4
1.15	ST 1.1	KSNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe wraz z szyldami zamkiem klamką i opaskami		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,0*2,04		2,040000
			RAZEM:		2,040000
				m2	2,040
1.16	ST 1.1		KAL. IND. Montaż rolety zew. zwijanej o wym 100*210	szt	1
1.17	ST 1.1		KAL. IND. Montaż lustra na ścianie o wym 2,5m*3,5m	m2	8,75
1.18	ST 1.1		KAL. IND. Zakup krzeseł do sali	szt	150
1.19	ST 1.1	KSNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,0*2,04		2,040000
			RAZEM:		2,040000
				m2	2,040
2		Element	Uzupełnienia tynków, gładzie gipsowe, malowanie		
2.1	ST 1.2	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1 m ²		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2		2,000000
			RAZEM:		2,000000
				szt	2,000
2.2	ST 1.2	KNR 401/303/2 (2)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły		
			Wyliczenie ilości robót:		
			1,2*0,8*2		1,920000
			RAZEM:		1,920000
				m2	1,920
2.3	ST 1.2	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m ² , z zaprawy cementowo-wapiennej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			lamperie 2,4*3,3*4		31,680000
			RAZEM:		31,680000
				m2	31,680
2.4	ST 1.2	KNR 401/701/10	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5 m ² , z zaprawy wapiennej		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*2,4		1,920000
			RAZEM:		1,920000
				m2	1,920
2.5	ST 1.2	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*1,3*2*2		4,160000
			RAZEM:		4,160000
				m2	4,160
2.6	ST 1.2	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,8*2,4*2		3,840000
			RAZEM:		3,840000
				m2	3,840
2.7	ST 1.2	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłogi, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt		
			Wyliczenie ilości robót:		
			129,3+11,3+20,28+3,5*(8,4*2+18,1*2+8,1*2+5,72*2+6,2*2)		486,520000
			RAZEM:		486,520000
				m2	486,52
2.8	ST 1.2	KNNR 2/802/6	Gładz gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach		
			Wyliczenie ilości robót:		
			486,52		486,520000
			RAZEM:		486,520000
				m2	486,52
2.9	ST 1.2	KNNR 2/1402/4	Malowanie podłogi gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne 1* farbą gruntującą 2 x nawierzchniową zmywalną		
			Wyliczenie ilości robót:		
			486,52		486,520000
			RAZEM:		486,520000
				m2	486,52

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
2.10	ST 1.2	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana		
			Wyliczenie ilości robót:		
			32	32,000000	
			RAZEM:	32,000000	m
2.11	ST 1.2	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowyladowczymi do 1 km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych		
			Wyliczenie ilości robót:		
			2,0	2,000000	
			RAZEM:	2,000000	m3
2.12	ST 1.2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko		
			Wyliczenie ilości robót:		
			0,95*13	12,350000	
			RAZEM:	12,350000	m
2.13	ST 1.2	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 podokienniki z aglomarmuru w kolorze jasnym dł 95cm szer 25cm		
			Wyliczenie ilości robót:		
			11	11,000000	
			RAZEM:	11,000000	szt
2.14	ST 1.2	KNR 401/321/3	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - stopnie schodowe granit szary gr 3 cm , szer 30,0cm dł 140cm	szt	7
2.15	ST 1.2		Montaż karniszy d od okien - dł 1,2m	szt	11
3		Element	Wyminana instalacji elektrycznej		
3.1	ST 1.3		Przystosowanie instalacji elekt. do podłączenia rzutnika i sprawdzenie inst. elekt na sali tanecznej	kpl	1
3.2	ST 1.3		Kal. ind. wymiana tablic i osprzętu w rozdzielniach wew,	kpl	3
3.3	ST 1.3	KSNR 9/203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2,5 kg, wymiana	szt	32
3.4	ST 1.3	KSNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetłówkowej 4x40 W	szt	16
3.5	ST 1.3	KSNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej	szt	24
3.6	ST 1.3	KSNR 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - kinkiety	szt	8
3.7	ST 1.3	KSNR 9/304/1	Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, wymiana przewodu, łączny przekrój żył do 7,5 mm ² 3*1,5	m	320
3.8	ST 1.3	KSNR 9/304/1	Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, wymiana przewodu, łączny przekrój żył do 7,5 mm ² 3*2,5	m	120
3.9	ST 1.3	KSNR 9/301/1 (1)	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtykowego lub płaskiego	m	80
3.10	ST 1.3	KSNR 9/401/2	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, krzyżowy	szt	6
3.11	ST 1.3	KSNR 9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	4
3.12	ST 1.3	KSNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	18
3.13	ST 1.3	KSNR 9/403/2	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60 mm	szt	24

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
		Kosztorys	MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W WIEJSKIM DOMU KULTURY W WYDRNEJ			
1		Element	Podłogi i posadzki na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze + schody			
1.1	ST 1.1	KNR 401/1306/1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt	12	
1.2	ST 1.1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	0,450	
1.3	ST 1.1	KNR 202/1115/1	Warstwa wyrównująca polimero-cementowa, grubość 10-15 mm	m2	9,450	
1.4	ST 1.1	KNR 202/1122/3	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 20 cm -	m	28,80	
1.5	ST 1.1	KNR 202/1122/9	Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 20 cm PŁYTKI GRANITOWE	m	28,80	
1.6	ST 1.1	KNNR 2/1301/1	Balustrady schodowe z prętów stalowych osadzone i zabetonowane w trzecim stopniu, jednopłaszczyznowe - chromoniklowe	m	8,900	
1.7	ST 1.1		Rozbiórka boazeri na ścianach - kal. ind	m2	98,700	

Nr	STWIOR/Kod indywidualny	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Wartość z narzutami
1.8	ST 1.1	KNR 401/711/2 (1)	Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2' m2 (w 1 miejscu)	m2	49,350	
1.9	ST 1.1	KNR 401/816/2	Ocyklinowanie posadzek z deszczulek, deszczułki stare nie zniszczone R = 2,000 M = 1,000 S = 1,000	m2	94,46	
1.10	ST 1.1	KNR 202/1111/8	Lakierowanie posadzek i parkietów	m2	100,128	
1.11	ST 1.1	KNR 202/1111/6	Cokół dla posadzek z deszczulek i parkietu	m	49,6	
1.12	ST 1.1	KNR 202/1115/4	Warstwy wygładzające z masy kazeinowo-cementowej, grubość 1-3' mm	m2	35,070	
1.13	ST 1.1	KNR 2/1205/9	Posadzka z paneli podłogowych winylowych gr 3mm na klej w kolorze dębu	m2	35,070	
1.14	ST 1.1	KNR 401/814/3 (1)	Uzupełnienie posadzek z deszczulek (do 5' m2 w 1 miejscu), dębowych i jesionowych, grubości 22' mm, na lepik	m2	1,4	
1.15	ST 1.1	KSNR 3/702/4	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płycinowych na nowe wraz z sztykami zamkiem klamką i opaskami	m2	2,040	
1.16	ST 1.1		KAL. IND. Montaż rolety zew. zwijanej o wym 100*210	szt	1	
1.17	ST 1.1		KAL. IND. Montaż lustra na ścianie o wym 2,5m*3,5m	m2	8,75	
1.18	ST 1.1		KAL. IND. Zakup krzesel do sali	szt	150	
1.19	ST 1.1	KSNR 3/702/5	Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi płytowych	m2	2,040	
2		Element	Uzupełnienia tynków, gładzie gipsowe, malowanie			
2.1	ST 1.2	KNR 401/354/3	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia do 1' m2	szt	2,000	
2.2	ST 1.2	KNR 401/303/2 (2)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	1,920	
2.3	ST 1.2	KNR 401/701/5	Odbicie tynków wewnętrznych, na ścianach, filarach, pilastrach, ponad 5 m2, z zaprawy cementowo-wapiennej	m2	31,680	
2.4	ST 1.2	KNR 401/701/10	Odbicie tynków wewnętrznych, stropy płaskie, belki, biegi, spoczniki schodowe, ponad 5' m2, z zaprawy wapiennej	m2	1,920	
2.5	ST 1.2	KNR 202/803/3	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III	m2	4,160	
2.6	ST 1.2	KNR 202/803/6	Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, stropy i podciągi, kategoria III	m2	3,840	
2.7	ST 1.2	NRNKKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	486,52	
2.8	ST 1.2	KNNR 2/802/6	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach i sufitach	m2	486,52	
2.9	ST 1.2	KNNR 2/1402/4	Malowanie podłoża gipsowych farbą emulsyjną, trzykrotne 1* farbą gruntującą 2 x nawierzchniową zmywalną	m2	486,52	
2.10	ST 1.2	KNR 202/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30 cm, cokolik 15 cm, metoda kombinowana	m	32,000	
2.11	ST 1.2	KNR 401/108/18	Wywóz gruzu samochodami samowładzowymi do 1' km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużłobetonowych	m3	2,000	
2.12	ST 1.2	KNR 401/354/12	Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko	m	12,350	
2.13	ST 1.2	KNR 401/321/2	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników drewnianych lub stalowych ponad 1,5 podokienniki z aglomarmuru w kolorze jasnym dł 95cm szer 25cm	szt	11,000	
2.14	ST 1.2	KNR 401/321/3	Obsadzenie w ścianach z cegieł, podokienników betonowych lub lastrykowych do 1,5 - stopnie schodowe granit szary gr 3 cm , szer 30,0cm dł 140cm	szt	7	
2.15	ST 1.2		Montaż karniszy d od okien - dł 1,2m	szt	11	
3		Element	Wyminana instalacji elektrycznej			
3.1	ST 1.3		Przystosowanie instalacji elekt. do podłączenia rzutnika i sprawdzenie inst. elekt na sali tanecznej	kpl	1	
3.2	ST 1.3		Kal. ind. wymiana tablic i osprzętu w rozdzielniach wew,	kpl	3	
3.3	ST 1.3	KSNR 9/203/1	Aparaty elektryczne, masa do 2.5' kg, wymiana	szt	32	
3.4	ST 1.3	KSNR 9/501/3	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy świetlówkowej 4x40' W	szt	16	
3.5	ST 1.3	KSNR 9/501/5	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy żarowej	szt	24	
3.6	ST 1.3	KSNR 9/501/1	Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, wymiana oprawy żarowej - kinkiety	szt	8	
3.7	ST 1.3	KSNR 9/304/1	Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, wymiana przewodu, łączny przekrój żył do 7,5' mm2 3*1,5	m	320	
3.8	ST 1.3	KSNR 9/304/1	Przewody kabelkowe wciągane w rury instalacyjne, wymiana przewodu, łączny przekrój żył do 7,5' mm2 3*2,5	m	120	
3.9	ST 1.3	KSNR 9/301/1 (1)	Przewody układane pod tynkiem, wymiana przewodu wtykowego lub płaskiego	m	80	
3.10	ST 1.3	KSNR 9/401/2	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, przełącznik schodowy, krzyżowy	szt	6	
3.11	ST 1.3	KSNR 9/401/1 (1)	Łączniki instalacyjne, wymiana łącznika nieuszczelnionego podtynkowego, wyłącznik, przełącznik 1-biegunowy, przycisk	szt	4	
3.12	ST 1.3	KSNR 9/402/1	Gniazda instalacyjne wtykowe, wymiana gniazda nieuszczelnionego podtynkowego	szt	18	
3.13	ST 1.3	KSNR 9/403/2	Puszki i odgałęźniki instalacyjne, wymiana puszki lub odgałęźnika pod- lub natynkowych, Fi ponad 60' mm	szt	24	

Zestawienie robocizny

L.p.	Nazwa zawodu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Cieśle grupa II	r-g	0,3671		
2.	Murarze grupa II	r-g	35,95		
3.	Murarze grupa III	r-g	1,8816		
4.	Posadzkarz-plytkarz II	r-g	219,68047		
5.	Posadzkarz-plytkarz III	r-g	1,148		
6.	Robotnicy	r-g	527,14776		
7.	Robotnicy grupa I	r-g	116,29795		
8.	Robotnicy grupa II	r-g	4,4415		
9.	Spawacze grupa II	r-g	0,36		
10.	Tynkarze grupa III	r-g	40,03321		
Razem (z dokładnością do zaokrągleń):			947,30759		

Zestawienie materiałów

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Acetylen techniczny - rozpuszczony	kg	0,12		
2.	Aparaty elektryczne	szt	32		
3.	Balustrady i pochwyty stalowe chromoniklowe	m	8,9		
4.	Cegła budowlana pełna 25x12x6,5 cm	szt	93,312		
5.	Cement portlandzki "25" z dodatkami	t	0,29169		
6.	Cement portlandzki szybkotwardniejący 40	t	0,09639		
7.	Cement portlandzki zwykły "35" bez dodatków	kg	155,4796		
8.	Cokoły przyściennne z drewna liściastego	m	53,072		
9.	Deszczułki posadzkowe lite dębowe, grubości 22 cm	m2	1,582		
10.	Elementy kamienne	szt	7		
11.	Farba emulsyjna "Polinit"	kg	266,12644		
12.	Gips budowlany szpachlowy	kg	1 216,3		
13.	Gniazda wtyczkowe	szt	18,36		
14.	Gwoździe budowlane okrągłe gołe	kg	0,007		
15.	Klej kazeinowy "516"	kg	5,9619		
16.	Klej pod płyty prospanelowe	kg	10,521		
17.	klej posadzkowy	kg	2,618		
18.	Lakier chemoutwardzalny na drewno bezbarwny	dm3	35,0448		
19.	Łączniki instalacyjne	szt	10,2		
20.	Mączka kwarcowa	kg	23,4969		
21.	Oprawy świetłówkowe	szt	16		
22.	Oprawy żarowe do zawieszania	szt	8		
23.	Ościeżnice drewniane drzwi wewnętrznych, bez malowania	m2	4,08		
24.	Panele podłogowe	m2	38,577		
25.	Pasta podłogowa bezbarwna	kg	0,744		
26.	Piasek do zapraw	m3	1,74215		
27.	Piasek naturalny do zapraw o uziarnieniu do 1,0 mm (do gładzi)	m3	0,14081		
28.	Płytki ceramiczne podłogowe terakotowe 60x60 cm gres szlifowany	m2	5,04		
29.	Płytki GRANITOWE	m2	6,0336		
30.	Podokienniki prefabrykowane aglomerat	mb	11		
31.	Preparat gruntujący "Atlas Uni Grunt"	dm3	107,0344		
32.	Progi stalowe z kątowników drzwiane	kg	0,084		
33.	Przewody kabelkowe	m	332,8		
34.	Przewody kabelkowe 2,5*3	m	124,8		
35.	Przewód YDYt 450/750V	m	83,2		
36.	Puszka bakelitowa nieuszczelniona	szt	24,48		
37.	Rury winidurowe	m	2,496		
38.	Skrzydło płycinowe drzwi wewnętrznych	m2	2,04		
39.	Skrzydło płytowe drzwi wewnętrznych	m2	2,04		
40.	Sucha zaprawa do spoinowania	kg	7,296		
41.	Świetłówki	szt	66,56		
42.	Tlen techniczny sprężony 99% gatunek I	m3	0,36		
43.	Utwardzacze do wyrobów chemoutwardzalnych na drewno	dm3	3,60461		
44.	Wapno gaszone (ciasto wapienne)	m3	0,24648		
45.	Wkręty stalowe do drewna z łbem stożkowym lub kulistym	szt	128,96		

L.p.	Nazwa materiału	Jm	Ilość	Cena	Wartość
46.	Woda	m3	0,63375		
47.	Zapłonnik	szt	64		
48.	Zaprawa cementowo-wapienna M2 (m.15)	m3	0,15213		
49.	Zaprawa cementowo-wapienna M7 (m.50)	m3	0,0241		
50.	Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych	kg	82,272		
51.	Zaprawa wapienna M 0.6 (m.4)	m3	0,0216		
52.	Żarówka	szt	8,32		
			Razem (z dokładnością do zaokrążeń):		

Zestawienie sprzętu

L.p.	Nazwa sprzętu	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1.	Betoniarka wolnospadowa elektryczna	m-g	2,72		
2.	Samochód samowyladowczy do 5 t (1)	m-g	1,82		
3.	Spawarka elektryczna wirująca 300 A	m-g	8,366		
4.	Środek transportowy (1)	m-g	2,35552		
5.	Wyciąg	m-g	3,36136		
6.	Wyciąg jednomasztowy z napędem elektrycznym 0.5 t	m-g	5,7607		
			Razem m-g (z dokładnością do zaokrążeń):	24,38358	

Tabela elementów scalonych

Nr	Nazwa	Wartość z narzutami
MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W WIEJSKIM DOMU KULTURY W WYDRNEJ		
1	Podłogi i posadzki na sali widowiskowo- tanecznej na I piętrze + schody	
2	Uzupełnienia tynków, gładzie gipsowe, malowanie	
3	Wyminana instalacji elektrycznej	
Suma elementów kosztorysu		
Razem MODERNIZACJA SALI WIDOWISKOWO-TANECZNEJ W WIEJSKIM DOMU KULTURY W WYDRNEJ netto		