

PRZEDMIAR - AMFITEATR

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jednostka miary	Ilość
1	2	3	4	5
PODMURÓWKA I ŁAWKI				
1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe z prefabrykatów żelbetonowych - obudowa drewniana siedzeniowa. Demontaż istniejących siedzisk	m	573,76
2	KNR 4-04 1107-01 1107-04 analogia	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 15 km. Wywiezienie drewna z zdemontowanych ławek	t	12,62
3	TZKNBK IV-229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m2	573,76
4	KNR-W 4-01 0324-01 analogia	Obsadzenie wsporników lub haków zawiasowych w ścianach z cegieł - wmurowanie wsporników do ławek	szt.	574
5	KNR-W 2-02 1512-02 analogia	Dwukrotne malowanie farbą olejną - pomalowanie listew siedzisk	m2	378,68
6	KNR 2-21 0607-02 analogia	Ławki parkowe - obudowa drewniana siedzeniowa	m	573,76

WYMIANA NAWIERZCHNI				
7	KNR 2-31 0802-01 0802-02	Ręczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o gr. 20 cm	m2	655,59
8	KNR 2-31 0201-03 0201-04	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na gliniastym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2	655,59

KONSERWACJA MURÓW CEGLANYCH				
9	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły	m2	93,74
10	KNR AT-26 0101-03	Impregnacja biobobólcza ręczna	m2	374,95
11	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2	374,95
12	KNR AT-27 0102-04	Przemurowanie co trzy warstwy cegieł pęknięć w ścianach - szycie pęknięć.	m	5
13	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych przy gł. Kucia do 1/2 cegły-2-3 cegły	msc	312,45
14	TZKNC N-K/VI 3/3-a analogia	Uzupełnienie ubytków za pomocą kitów na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami modyfikującymi (kity jednobarwne)	dm2	374,95
15	KMR 19-01 0831-02	Patynowanie (barwienie) spoin o pow. ponad 5 m2	m2	22,5

Przedmiar

16	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu	m2	93,74
17	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobizacja powierzchni cegły preparatami płynnymi - ręcznie	m2	374,95

KONSERWACJA SCHODÓW CEGLANYCH

18	KNR AT-26 0101-02	Przygotowanie i naprawa podłoża - usunięcie zmurszałych spoin w murach z cegły.	m2	25,66
19	KNR AT-26 0102-03	Impregnacja biobójcza ręczna	m2	102,63
20	KNR AT-27 0102-04	Piaskowanie powierzchni muru	m2	102,63
21	KNR 19-01 0314-02	Naprawa powierzchni murów zabytkowych gł. kucia do 1/2 cegły- 2-3 cegły	msc	136,84
22	TZKNBK IV - 229	Spoinowanie murów gładkich z cegły gotyckiej w ilości powyżej 2 m2 w jednym miejscu.	m2	25,66
23	KNR AT-26 0304-03	Hydrofobiacja powierzchni z cegły preparatami płynnymi - ręcznie.	m2	102,63

MALOWANIE BALUSTRAD

24	kalkulacja własna	Dwukrotne malowanie farbą olejną balustrad	m2	2,88
----	-------------------	--	----	------

USUNIĘCIE DRZEW

25	kalkulacja własna	Karczowanie i korekta drzew	szt.	4
26	kalkulacja własna	Karczowanie i korekta krzewów	szt.	15