


# Przekrój konstrukcyjny B-B


skala 1:50

ZIELEŃ                      DROGA                      CHODNIK                      ZIELEŃ

ROWEROWA



nawierzchnia z betonowej kostki bezfazowej, kolor czerwony	8 cm	8 cm	nawierzchnia z betonowej kostki, kolor szary
wym.: 10x 20x 8cm			wym.: 10x 20x 8cm
podsyпка cementowo- piaskowa 1:4	4 cm	4 cm	podsyпка cementowo- piaskowa 1:4
wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 100 MPa			wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 100 MPa
podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane #0/31.5,	15 cm	15 cm	podbudowa zasadnicza- kruszywo łamane #0/31.5,
stabilizowane mechanicznie (I <sub>s</sub> = 1.0, CBR≥ 40%)			stabilizowane mechanicznie (I <sub>s</sub> = 1.0, CBR≥ 40%)
wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 80 MPa			wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 80 MPa
warstwa ulepszonego podłoża	15 cm	15 cm	warstwa ulepszonego podłoża
grunt stabilizowany cementem			grunt stabilizowany cementem
wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 80 MPa			wymagany wtórny moduł okształcenia E <sub>2</sub> = 80 MPa

 mgr. Anna Wąchnicka ul. Sienkiewicza 5A/8, 76-200 Słupsk tel. kom.: 510 265 623 e-mail: amw.projektowanie@gmail.com	
INWESTYCJA:	Przebudowa z rozbudową ulicy Spacerowej w miejscowości Sienianice, Gmina Słupsk.
INWESTOR:	Gmina Słupsk, ul. Sportowa 34, 76-200 Słupsk
FAZA:	
KONCEPCJA	
TYTUŁ RYSUNKU:	
PRZEMOCENOWANIE	
BRANŻA:	SKALA:
DROGOWA	-
PROJEKTANT:	PODPIS:
mgr inż. Marcin Wąchnicki upr. nr ZAP/10040/POD/08 spec. drogową bez ograniczeń	
SPRAWDZAJĄCY:	PODPIS:
mgr inż. Magdalena Miłośnik upr. nr POM/0088/PWOD/11 spec. drogową bez ograniczeń	
OPRACOWAŁA:	PODPIS:
inż. Nina Skwirra	
DATA:	NR RYS.:
CZERWEC 2020	3