


SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:10

CHODNIK:


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 8 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa GR. 15CM
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM

WARSTWA ŚCIERALNA AC11S GR. 5CM
WARSTWA WIĄŻĄCA AC16W GR. 7CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 GR. 25CM Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANA MECHANICZNIE
GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM O Rm=2,5MPa GR. 15CM
WYMIANA GRUNTU NA GR. 30CM NA GRUNT NIEWYSADZINOWY (WBUDOWANY GRUNT MUSI SPEŁNIAĆ WARUNEK SZCZELNOŚCI OKREŚLONY WZOREM $D_{15}/d_{85} \leq 5$ )


NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ BEZFAZOWEJ GR. 6 CM KOLOR SZARY
PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA GR. 3CM
PODBUDOWA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ C90/3 GR. 20CM STABILIZOWANA MECHANICZNIE
WARSTWA ODCINAJĄCA Z PIASKU GR. 10CM



- KRAWĘŻNIK BETONOWY OBNIŻONY (NAJAZDOWY)  
WIBROPRASOWANY /15x22x100 CM/
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 CM
- ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/



SZCZEGÓŁ KONSTRUKCYJNY  
SKALA 1:10



- KRAWĘŻNIK BETONOWY WIBROPRASOWANY /15x30x100 CM/
- PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA GR. 5 CM
- ŁAWA BETONOWA C12/15 Z OPOREM /Fb= 0,045 M2/

<b>MK PROJEKT MACIEJ KACZOR</b> 58-560 Jelenia Góra, ul. PCK 36/17 NIP: 611-231-09-73 --- tel.: 606 426 922 --- e-mail: mkprojekt.maciejkaczor@gmail.com			
Inwestor:	Gmina Miejska Zawidów pl. Zwycięstwa 21/22 59-970 Zawidów		
Obiekt:	Dokumentacja techniczna przebudowy ulicy Kopernika w Zawidowie		
Faza projektu:	Dokumentacja techniczna przebudowy drogi		
Branża:	DROGOWA		
Treść rysunku:	Przekrój konstrukcyjny nr 1		
Projektant:	mgr inż. Jerzy Bigus	1700/87	
Opracował:	inż. Maciej Kaczor		
Imię, Nazwisko:		Numer uprawnień:	Podpis:
12.2022r.		-	1:50
Nr projektu/egz.:	Data:	Format rysunku:	Nr rysunku:
Rozpowszechnianie i powielanie niniejszej dokumentacji bez zgody posiadacza praw autorskich jest zabronione, Dz.U.24/1994, poz.83, ART 115-118.			
AutoCAD/CIVIL 3D 2013 PL® by Autodesk, Inc.; product serial no.: 393-15189270			