

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

,

NAZWA INWESTYCJI : Remont kotła gazowego nr 2 - Paromat Tripleks o mocy 1400 kW w kotłowni budynku nr 1 w Choszcznie
ADRES INWESTYCJI : ul. Drawieńska 42, 73-200 Choszczno
INWESTOR : 15 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY
ADRES INWESTORA : ul. Narutowicza 10A, 70-231 Szczecin

DATA OPRACOWANIA : 19.07.2021

Sporządził :

Sprawdził :

Data opracowania
19.07.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	kalk. własna	Wykonanie dokumentacji Technologii Naprawy i uzgodnienie jej z Wojskowym Dozorem Technicznym wskazanym przez Zamawiającego 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2	kalk. własna	Przygotowanie kotła do naprawy: odłączenie i demontaż śrub na kołnierzach pod zaworami powrotu i zasilania, oczyszczenie z zużytych uszczelek, montaż zaślepek stalowych i nowych uszczelek, skręcenie śrub na kołnierzach i zasilania kotła, rozkręcenie śrub kołnierzowych na kotle nr 3 oraz wymiana uszczelek, wymiana zaworu gazowego kulowego DN60. 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
3	kalk. własna	Czyszczenie kołnierzy wraz z montażem nowych uszczelek, czyszczenie przedniej ściany sitowej kotła, ręczne oczyszczenie płomieniówek i płomienicy kotła oraz tulei ściany sitowej kotła 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4	kalk. własna	Naprawa poprzez zaukosowanie pęknięcia przedniej ściany sitowej i płomieniówek na "V" oraz spawanie zgodnie z technologią WPS 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
5	kalk. własna	Wykonanie ponownej izolacji ściany sitowej, PT-100% poziom 2xPN-EN ISO23277:2015-05 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
6	kalk. własna	Prace po naprawie : przegląd pieca, przygotowanie dokumentacji technicznej wymaganej przez WDT, wykonanie próby ciśnieniowej w obecności Inspektora, wykonanie badań szczelności instalacji gazowej zakończonej protokołem, technologiczny rozruch kotła zgodnie z instrukcją 1	kpl. kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000