

# *przedmiar*

*Przedmiot robót:*

*Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
64-100 Leszno*

*Zamawiający:*

*Miejski Zakład Budynków Komunalnych  
64-100 Leszno ul. J. Dekana 10*

*Wykonawca prac:*

*Rodzaj robót:*

---

*Data opracowania*

*: 2022-09-06*

*Sporządził(a):*

*Zdzisław Loman*

*Sprawdził(a):*

### *Dane wyjściowe*

*Podatek VAT* : 8,0%

Lp	O P I S R O B Ó T					W A R T O Ś Ć [ z ł ]		
	Nakład rzeczowy	Jm	Norma	Nakład	Cena	Robocizna	Materiał	Sprzęt
<b>Element robót: 1 SŁOWIAŃSKA 13/2 - WOJCIECHOWSKA</b>								
<b>1 KSNR 3 T0701/04</b>	Wykucie z muru i wstawienie nowych okien i wstawienie nowych okien z PCV wraz z parapetem wew. z postformingu o szer. średnia 25cm zewnętrznego z blachy powlek o szer. sred. 20cm wraz z obróbką wew. i zew.							
Obmiar :	Okna PCV z profili 5 komorowych, koloru białego, szyba zespolona o wsp. <1,0. okucia oksydowane, podział okna jak istniejące - drewniane, nawiewniki higrosterowane automatycznie - po 1szt w każdym oknie. [wymiary okien - mierzone od wewnątrz] kuchnia 2,14*1,12							
			=	2,397				
				2,397 [m2]				
R Robocizna	r-g	2,74000	6,56778	0,00	0,00			
M Okna i drzwi balkonowe zespolone	m2	1,00000	2,39700	0,00			0,00	
M Parapet wew. z postformingu (szer32cm)	szt	-	1,00000	0,00			0,00	
M Parapet zew. z bl. powlekanej (szer. 30cm)	szt	-	1,00000	0,00			0,00	
M Nawiewnik okienny higrosterowany	szt	-	1,00000	0,00			0,00	
M -Materiał Pomocniczy od M	%	-	8,50000	0,00			0,00	
S Wyciąg elektryczny 0.5 t	m-g	0,04000	0,09588	0,00				0,00
S Środek transportowy (1)	m-g	0,06000	0,14382	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
<b>2 Kalkulacja własna</b>	Wywóz zdemontowanej stolarki na wysypisko i utylizacja							
Obmiar :	(2,14+1,12)*1*(0,1+0,08)= 0,587							
				0,587 [m3]				
R Robocizna	r-g	1,39000	0,81593	0,00	0,00			
M Opłata na wysypisku	m3	1,00000	0,58700	0,00			0,00	
S Samochód skrzyn. do 5.0t (1)	m-g	0,72000	0,42264	0,00				0,00
Wartość pozycji z VAT: 0,00						0,00	0,00	0,00
Wartość jednostkowa z VAT: 0,00								
Podsumowanie kosztów bezpośrednich kosztorysu: 2022_NIEPODLEGŁOŚCI_33_M3_PRZEDMIA						0,00	0,00	0,00

## Podsumowanie kosztorysu

Przedmiot robót :Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
:64-100 Leszno

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	r-g	R	M	S
01	001 - 002	SŁOWIAŃSKA 13/2 - WOJCIECHOWSKA	7,4	0,00	0,00	0,00
Koszty bezpośrednie			7,4	0,00	0,00	0,00
Razem				0,00	0,00 0,00	0,00
Ogółem					0,00	

Podsumowanie RMS

Przedmiot robót: Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
: 64-100 Leszno

Nr	Nazwa elementu robót	R	M	S	Razem	%
01	SŁOWIAŃSKA 13/2 - WOJCIECHOWSKA	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:		0,00	0,00	0,00	0,00	100.0

*Tabela elementów skalonych*

Przedmiot robót: Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
: 64-100 Leszno

[illegible]

Podsumowanie kosztorysu jednostkowego

Przedmiot robót :Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
:64-100 Leszno

Nr	Pozycje	Nazwa elementu robót	Netto	VAT	Razem	%
01	001 - 002	SŁOWIAŃSKA 13/2 - WOJCIECHOWSKA	0,00	0,00	0,00	
Razem:			0,00	0,00	0,00	100,00

## Zestawienie materiału

Przedmiot robót :Wymiana okna w mieszkaniu przy ul. Niepodległości 33/3  
: 64-100 Leszno

-1-

Symbol	Nazwa	Jm	Ilość	Cena	Wartość
0	Materiał Pomocniczy od M	%			0,00
1000000	Parapet wew. z postformingu (szer32cm)	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Parapet zew.z bl.powlekanej (szer. 30cm)	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Nawiewnik okienny higrosterowany	szt	1,000	0,00	0,00
1000000	Opłata na wysypisku	m3	0,587	0,00	0,00
2740999	Okna i drzwi balkonowe zespolone	m2	2,397	0,00	0,00
				Razem:	0,00