

**Gliwice, dn. 23.03.2023 r.**

**Sygatura: 23-03-0048001-03**

**A1 ARCHITEKTURA SP. Z.O.O.**  
**ul. Wyzwolenia 4D**  
**42-674 Ptakowice**

**Dotyczy: wniosku o naniesienie uzbrojenia terenu i uzgodnienia** projektowanego zagospodarowania terenu w Jastrzębiu-Zdroju przy al. Piłsudskiego dz. nr 417, 421. (TD/OGL/OMD/UB/KP/997/2023)

Odpowiadając na pismo z dnia 01-03-2023r. informujemy, że zachodzi kolizja projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami.

na załączonych planach naniesiono orientacyjne przebiegi linii kablowych nN, oświetlenia ulicznego i teletechnicznych wraz z klauzulami informacyjnymi umieszczonymi na odwrocie map, do których należy się bezwzględnie stosować.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy wykonać zgodnie z przepisami BHP, PBUE i normami N SEP-E-004.

Dokładne położenie naniesionych kabli (w miejscach inwestycji) należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego).

Odpowiedzialność za stosowanie bezpiecznych metod pracy, oraz ewentualne uszkodzenia naszych urządzeń ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Należy wystąpić o płatny nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A, 44-100 Gliwice, ul. Portowa 14a, zlecenie wysłać na adres Rybnik ul. Sławików 8.

O pracach w pobliżu kabli teletechnicznych należy powiadomić TAURON Dystrybucja Oddział w Gliwicach Dział Łączności 44-100, ul. Wybrzeże Armii Krajowej 19.

Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

Ważność uzgodnienia ustala się na okres dwóch lat, licząc od daty niniejszego pisma.

**Przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń elektroenergetycznych nN, Klient winien uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Dystrybucja S.A której siedziba znajduje się w Jastrzębiu-Zdroju przy ul. Wrocławskiej 16, natomiast przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń oświetlenia ulicznego należy uzgodnić nieodpłatnie w firmie TAURON Nowe Technologie, której siedziba znajduje się przy ul. Mirowskiej 24/116 w Częstochowie, nr tel. 572887186.**

Załączniki: mapa szt. 1

Faktura VAT zostanie przesłana odrębną pocztą

Kopia: OMD

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik

Katarzyna Paprotny

MAPA ZASADNICZA DO CEŁÓW PROJEKTOWYCH

skala 1:500

woj. śląskie  
powiat: m. Jastrzębie-Zdrój  
jednostka ewidencyjna: 246701\_1, Jastrzębie-Zdrój  
obręb ewidencyjny: 0012, Jastrzębie Miasto  
ulica : Aleja Józefa Piłsudskiego

sekcja: 6.123.26.22.4.4; 23.3.3;  
ozn. kanc.: G.6642.1314.2022  
Układ współrzędnych płaskich PL-ETRF2000 układ wysokościowy PL-EVRF2007-NH


sporządzono: 02.01.2023 r.

Ze względu na cel inwestycji nie badano obciążeń służebnościami gruntowymi.  
Granice działki przedmiotowej nie spełniają wymogów dokładnościowych.  
Na mapę do celów projektowych wprowadzono oznaczenia Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie opracowania mapy.  
Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, których nie zgłoszono do inwentaryzacji.

LEGENDA:

- zakres opracowania
- linie rozgraniczające MPZP
- oznaczenie MPZP
- nieprzekraczalne linie zabudowy



Geojar Jarosław Rudziński  
ul. Dąbrówki 5c/25 • 44-210 Rybnik  
NIP 642 204 12 14 • REGON 277560655  
tel. 607 851 049 • geojarrudziński@wp.pl



LEGENDA:




- projektowane obrzeże granitowe
- projektowane obrzeże modułowe ze stali cynkowanej ogniowo i malowanej proszkowo na kolor szary RGB: 87/87/86, o wys. 45cm
- projektowana nawierzchnia z kostki betonowej liniowej w kolorze szarym o gr. 8cm
- projektowana nawierzchnia z płyt betonowych wielkoformatowych o wym. 120x60x8cm
- projektowana nawierzchnia z kostki granitowej
- projektowana zielen w postaci podniesionych rabat z żywopłotem z Cisu Pośredniego 'Wojtek' z trawami ozdobnymi - rozplenicą japońską 'Hameln'
- projektowane podświetlenie tablic pamiątkowych i flagi na maszcie



- projektowana zielen w postaci roślin cebulowych np. krokusy w kolorze fioletowym Krokus Whitewhell Purple
- istniejące nasadzenia w postaci żonkili do pozostawienia
- projektowane drzewo
- istniejący maszt flagowy
- projektowane tablice pamiątkowe
- projektowane ławki i kosze
- istniejący słup ogłoszeniowy do likwidacji
- istniejące skrzynki elektroenergetyczne do przystąpienia projektowanymi trawami ozdobnymi
- kable elektroenerget. zasilające plac 4 Pór Roku - poza zakresem opracowania
- projektowane oświetlenie liniowe zlokalizowane w chodniku
- projektowana linia kablowa nN ułożona w ziemi

SZKIC ORIENTACYJNY 1:10000



Poświadczam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.1314.2022
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał zgłoszenie	Prezydent Miasta Jastrzębie-Zdrój
Wykonawca prac geodezyjnych	Geojar Jarosław Rudziński
Nr oraz data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół weryfikacji Nr G.6642.1315.2022_1 z dn. 11.01.2023
Imię i nazwisko oraz nr uprawnień zawodowych kierownika prac	Andrzej Fac Nr uprawnień 8516

A1STUDIO ARCHITEKTURA		Treść rysunku: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		Faza projektu: Projekt budowlany
Opracował:	Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis	Branża: Architektura
Projektant:	mgr inż. arch. Janina Stula	47/06/SLOKK/II		
	mgr inż. Bartosz Rek	SLK/6007/PWBE/15		
Obiekt:	Projekt budowlany zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zielen na rondzie Porozumienia Jastrzębskiego			Skala: 1:500
Adres:	Al. J. Piłsudskiego, 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 417, 421			Data: 03.2023r.
Inwestor:	Miasto Jastrzębie - Zdrój Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie-Zdrój			Nr rys.: S/1

- Legenda:
- ..... Linie kablowe WN
  - ..... Linie napowietrzne WN
  - ..... Linie kablowe SN
  - ..... Linie napowietrzne SN
  - ..... Linie kablowe nN
  - ..... Linie napowietrzne nN
  - ..... Linie kablowe oświetleniowe
  - ..... Linie napowietrzne oświetleniowe
  - ..... Linie kablowe teletechniczne
  - ..... Linie napowietrzne teletechniczne

Załącznik dotyczy pisma o sygn.  
23-03-0048001-03

Nawiesione trasy urządzeń energetycznych i teletechnicznych są orientacyjnymi i nie oznaczają wyrażenia zgody na wykonywanie robót ziemnych. Ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, w przypadku kolizji lub skrzyżowań z istniejącą siecią elektroenergetyczną, w terminie 14 dni przed przystąpieniem do robót wskazane jest wystąpić do Spółki eksploatującej sieć o odpłatny nadzór branżowy oraz wykonać ręczne przekopy kontrolne celem ustalenia dokładnej trasy kabli. Sieć napowietrzną nN należy zinwentaryzować we własnym zakresie. Wszelkie skrzyżowania i zbliżenia projektowanej inwestycji z naszymi urządzeniami należy przebudować lub zabezpieczyć na koszt inwestora, zgodnie z obowiązującymi normami, w oparciu o dokumentację zatwierdzoną przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach. Uzgodnienie jest ważne 2 lata od daty wystawienia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych:  
linii nN – 1 m,  
linii SN – 1 m,  
linii WN – 5 m

Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Z przyczyn niezależnych od TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach głębokość kabli w ziemi może być inna od podanej w obowiązującej normie.

23.03.2023

TAURON Dystrybucja S.A.  
Pełnomocnik  
Katarzyna Paprotny