



Urząd Miasta
Jastrzębie-Zdrój
Wydział Infrastruktury Komunalnej i Inwestycji

Jastrzębie-Zdrój, 23 lutego 2023 roku

Warunki techniczne	
Data pisma:	16 lutego 2023 roku
Data wpływu:	20 lutego 2023 roku
Sprawa:	Warunki techniczne zasilania zagospodarowania na rondzie Porozumienia Jastrzębskiego
Znak sprawy:	IKI.7021.16.15.2023.FB

A1 STUDIO Architektury
ul. Budowlanych 43b/45
44-200 Rybnik

Wydaje się warunki techniczne przyłączenia do sieci miejskiej oświetleniowej dla zagospodarowania pod względem podświetleń na rondzie jak niżej:

1. Wyznacza się punkt zasilania z istniejącej szafy oświetleniowej miasta, zaznaczonej na mapie kolorem pomarańczowym nr: SOB 52, pole nr 4;
2. Zastosować kabel wynikający z obliczenia wnioskowanej mocy, na całej długości ułożony w rurze DVR \varnothing 75;
3. Opracować projekt oświetlenia zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego który podlega sprawdzeniu w Urzędzie Miasta, wydz. IKI;
4. Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać dopuszczenie do wyłączeń i przełączeń;
5. Prace podlegają odbiorom przez Urząd Miasta w zakresie robót zanikających oraz odbiorowi końcowemu;

Załączniki:

Mapa 1 egz.

Kopia

1 x UM, Wydz. IKI a/a.

z up. PREZYDENTA MIASTA

Jarosław Piechaczek
Naczelnik Wydziału

GŁÓWNY SPECJALISTA


Email: ik@um.jastrzebie.pl | Telefon: +48 32 47 85 213 | Fax: +48 32 47 85 350
al. Józefa Piłsudskiego 60 | 44-335 Jastrzębie-Zdrój | Polska

Franciszek Bernas


www.jastrzebie.pl

20.09.2023


LEGENDA:



projektowane obrzeże granitowe
projektowane obrzeże modularne ze stali cynkowanej ogniwami i malowaną proszkowo na kolor czarny, o wys. 40cm
projektowana nawierzchnia z kostki betonowej linowej w kolorze szarym o gr. 8cm
projektowana nawierzchnia z pyłu betonowych wielokątowych o wym. 120x60x8cm
projektowana nawierzchnia z kostki granitowej na wysepce skrzyżowania
drogi dla rowerów
projektowana zielen w postaci podniesionych rabat z żywopłotem z Cisu Pośredniego 'Wojtek' z trawami ozdobnymi - rozpiętną japońską 'hameln'



projekt (zielen) w postaci roślin cebulowych np. krokusy w kolorze fioletowym
projektowana zielen w postaci traw ozdobnych pozyskanych z przesadzania istniejących nasadzeń
istniejące nasadzenia w postaci żonkili do pozostawienia
istniejący maszt flagowy
projektowane ławeczki pomnikowe
projektowane ławki i kosze
istniejący słup ogłoszeniowy do likwidacji
istniejące skrzynki elektroenergetyczne do przywrócenia projektowanymi trawami ozdobnymi
kable elektroenerget. zasiliące plac 4 For Roku - poza zakresem opracowania



Faza projektu		PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU		KONCEPCJA 2	
Konceptcja		Nazwisko		Podpis	
Branża		mgr inż. arch. Janina Sula		47.06/SLOKjji	
Architektura		Projektant			
Skala 1:250		Opis			
Data 01.2023r.		Obiekt		Konceptcja zagospodarowanie pasa drogowego Al. Piłsudskiego - zielen na rondzie Porozumienia Jastrzębskiego	
Nr 93		Adres		Al. J. Piłsudskiego 44-335 Jastrzębie - Zdrój, dz. nr 417, 421	
K/2		Inwestor		Masto Jastrzębie - Zdrój, Al. J. Piłsudskiego 60 44-335 Jastrzębie-Zdrój	