

**PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : Prace remontowo-adaptacyjne pomieszczeń do przechowywania dowodów rzeczowych  
ADRES INWESTYCJI : ul. Jana Pawła II 2, 62-200 Gniezno  
INWESTOR : KOMENDA WOJEWODZKA POLICJI W POZNANIU  
ADRES INWESTORA : UL. KOCHANOWSKIEGO 2A, 60-844 POZNAŃ  
BRANŻA : ogólnobudowlana, elektryczna

DATA OPRACOWANIA : 26.08.2020

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
26.08.2020

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KPP Gniezno - magazyn dowodów rzeczowych</b>					
<b>1</b>		<b>Roboty rozbiórkowe i posadzki</b>			
1	KNR 4-04	Rozebranie drewnianych podłóg	m <sup>2</sup>		
d.1	0405-02 analogia	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
2	KNR 4-01	Rozebranie desek ślepego pułapu	m <sup>2</sup>		
d.1	0428-01 analogia	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
3	KNR 4-01	Wymiana ślepego pułapu z wymianą łat z desek o grubości 25 mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0409-03	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
4	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem skrzyniowym na odl. do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-02	6,4	m <sup>3</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
5	KNR 4-04	Transport gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku samochodem dostawczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	1101-06	6,4	m <sup>3</sup>	6,400	
				RAZEM	6,400
6		Opłata za utylizację materiałów z rozbiórek	kpl.		
d.1	kalk. własna	1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	KNR-W 4-01	Przybicie do podłóg płyt OSB gr. 25mm	m <sup>2</sup>		
d.1	0819-03 analogia	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
8	KNR 2-02	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m <sup>2</sup>		
d.1	1112-05	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
<b>2</b>		<b>Roboty montażowe: ścianki, sufity, roboty malarskie</b>			
9	KNR-W 4-01	Przybicie do stropu płyt OSB (poprawienie mocowania bez materiału)	m <sup>2</sup>		
d.2	0819-03 analogia	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
10	NNRNKB	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 100	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2023-03	13,7+22,2	m <sup>2</sup>	35,900	
				RAZEM	35,900
11	KNR AT-12	Okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych NIDA pojedyncze na zaprawie z kleju gipsowego (suche tynki) na ścianach	m <sup>2</sup>		
d.2	0101-01	50	m <sup>2</sup>	50,000	
				RAZEM	50,000
12	NNRNKB	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z płyt gipsowych w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.2	202 2013-04	13,7+22,2+50	m <sup>2</sup>	85,900	
				RAZEM	85,900
13	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - płyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem	m <sup>2</sup>		
d.2	1505-05	13,7+22,2+50	m <sup>2</sup>	85,900	
				RAZEM	85,900
14	KNR-W 2-02	Tynki (gładzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wykonywane ręcznie na ścianach na podłożu betonowym	m <sup>2</sup>		
d.2	2011-01	85,9	m <sup>2</sup>	85,900	
				RAZEM	85,900
15	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m <sup>2</sup>		
d.2	1204-01 analogia	85,9	m <sup>2</sup>	85,900	
				RAZEM	85,900
16	KNNR-W 3	Lakierowanie powierzchni drewnianych (płyty sufitowe OSB)	m <sup>2</sup>		
d.2	1011-03 analogia	64	m <sup>2</sup>	64,000	
				RAZEM	64,000
<b>3</b>		<b>Montaż stolarki drzwiowej</b>			
17	KNNR 2	Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych - materiał Inwestora	m <sup>2</sup>		
d.3	1103-01 analogia				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2*0,9*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
18	KNNR 2 d.3 1104-02 analogia	Montaż ościeżnic drewnianych-materiał Inwestora	m <sup>2</sup>		
		2*0,9*2	m <sup>2</sup>	3,600	
				RAZEM	3,600
<b>4</b>		<b>Roboty elektryczne</b>			
19	KNNR 5 d.4 0306-05	Łączniki i przyciski jednobiegunowe natynkowe do przygotowanego podłoża	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
20	KNNR 5 d.4 0302-01	Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000
21	KNNR 5-08 d.4 0101-04	Montaż uchwytów pod rury winidurowe układane pojedynczo z przygotowaniem podłoża mechanicznie - przykręcenie do kołków plastikowych w podłożu betonowym	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
22	KNNR 5-08 d.4 0110-03	Rury winidurowe o śr. do 37 mm układane n.t. na gotowych uchwytach	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
23	KNNR 5-08 d.4 0207-02	Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-12/Al-20 mm <sup>2</sup> ) wciągane do rur	m		
		32	m	32,000	
				RAZEM	32,000
24	KNNR 5 d.4 0502-03 analogia	Oprawy oświetleniowe przykręcane typu LED	kpl.		
		4	kpl.	4,000	
				RAZEM	4,000
25	KNNR 5 d.4 0308-04	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym natynkowe 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2.5 mm <sup>2</sup>	szt.		
		4	szt.	4,000	
				RAZEM	4,000