

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

NAZWA INWESTYCJI : Remont drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny w ramach zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej nr 113718R „Brzeziny” w m. Bączal Dolny”

INWESTOR : Gmina Skołyszyn

ADRES INWESTORA : 38-242 Skołyszyn 12

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Maciej Nowak

DATA OPRACOWANIA : 25/02/2023

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
25/02/2023

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>DROGA</b>			
<b>1.1</b>		<b>Roboty przygotowawcze</b>			
1 d.1.1	KNR 2-31 1402-05	Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm  66*0.5*2	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  66.000	
				RAZEM	66.000
2 d.1.1	KNR AT-03 0101-02	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm  12	m  m	  12.000	
				RAZEM	12.000
3 d.1.1	KNR AT-03 0102-03	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 7 cm z wywo- zem materiału z rozbiórki 12	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  12.000	
				RAZEM	12.000
4 d.1.1	KNR 2-31 1004-06	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum)  66*2.8+25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  209.800	
				RAZEM	209.800
<b>1.2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5 d.1.2	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 450g/m2  66*2.8+66*2.8+25+25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  419.600	
				RAZEM	419.600
6 d.1.2	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC16W - grubość po za- gęszczeniu 4 cm 66*2.8+25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  209.800	
				RAZEM	209.800
7 d.1.2	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 66*2.7+25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  203.200	
				RAZEM	203.200
<b>1.3</b>		<b>Pobocza</b>			
8 d.1.3	analiza indy- widualna	Wykonanie poboczy z mieszanki niezwiązanej z kruszywa C <sup>90</sup> /3 frakcji 0/31, 5mm stabilizowanej mechanicznie, - gr. 12cm  66*2*0.25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  33.000	
				RAZEM	33.000
<b>2</b>		<b>ZJAZDY</b>			
<b>2.1</b>		<b>Zjazdy kruszywowe</b>			
9 d.2.1	KNR 2-31 0204-05 0204-06	Uzupełnienie zjazdów kruszywo c90/3 frakcji 0/31,5 sr. gr.15 cm  25	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  25.000	
				RAZEM	25.000