





Schemat rozdzielnic socjalnej RS



**Obudowa p/t IP30, kl. ochr. III,
drzwi ze zamkiem, 6x24 modułów:**

- szerokość 545mm
- wysokość 1055mm
- głębokość 99mm



LEGENDA ZASTOSOWANYCH ELEMENTÓW TABLICZY	
SYMBOL	OPIS TECHNICZNY
-FV 	Ochronniki przeciwprzepięciowe 275V (50/60Hz) In20kA
-FL 	Lampki sygnalizacyjne LED (zielone) 110-240V AC/DC
-QG 	Rozłącznik izolacyjny 3-biegunowy 6kV, 12,5kA
-F 	Wyłącznik nadmiarowoprądowy z członem różnicowoprądowy, 40A, 30mA 6kV, typ A

uwagi :

- wszystkie użyte materiały muszą posiadać niezbędne atesty dopuszczające do stosowania w budownictwie
- podane rozwiązania materiałowe są przykładowe, dopuszczalna jest zamiana na wyroby równoważne o parametrach równoważności określonych w "zestawieniu" (opisie) parametrów równoważności proj. wyrobów, które powinny spełniać oferowane rozwiązania równoważne
- w rozdzielnicy, przewody N podłączyć do zacisków szyny rozdzielczej N, przewody PE podłączyć do zacisków szyny rozdzielczej PE
- przewody fazowe zasilania poszczególnych odbiorników połączyć z zabezpieczeniami poprzez adresowalną listwę łączeniową typu ZUG

<h1 style="margin: 0;">PPSTANISŁAWSKI</h1> <p style="margin: 0; font-size: 0.8em;">ul. Ciepła 15a/27 50-524 Wrocław tel./fax.: +48 71 78 28 794 NIP: 6211556341 REGON: 386496393</p>	
projekt:	Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku Oddziału Leczniczo-Rehabilitacyjnego w Grębaninie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kępnie
adres:	dz. nr 666; identyfikator: 300801_2.0003.666; obręb ewidencyjny: 0003 Baranów; Skwer Potworowskiego, 63-604 Grębanin, woj.: wielkopolskie; gmina: Baranów - obszar wiejski,
projektant: <small>specjalność sanitarna:</small>	mgr inż. Wojciech Gąsiorek, upr. nr WKP/0392/PWOE/12
asystent:	inż. Sebastian Drajer
sprawdzający: <small>specjalność sanitarna:</small>	mgr inż. Krzysztof Just, upr. nr WKP/0175/POOE/09
temat rysunku:	Schemat rozdzielnic RS
branża:	elektryczna
data:	maj 2024
stadium:	PT
rewizja:	
skala:	-:-
nr rys.:	IE-08