

---

# PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

---

45000000-7

Roboty budowlane

NAZWA INWESTYCJI: MP64 w Katowicach ul. Plac pod lipami 2 - REMONT ŁAZIENKI

ADRES INWESTYCJI: Katowice, ul. Plac pod lipami 5

NAZWA INWESTORA: MP64 w Katowicach ul. Plac pod lipami 2

ADRES INWESTORA: Katowice, ul. Plac pod lipami 5

BRANŻE: budowlana

DATA OPRACOWANIA: 2024-04

---

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEDMIAR:</b>					
1					
1 d.1	KNR 4-01 0349-02	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m3		
		4 * 0,12	m3	0,480	
				RAZEM	0,480
2 d.1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3 d.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
4 d.1	KNR 4-02 0235-06	Demontaż umywalki	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
5 d.1	KNR 4-02 0235-08	Demontaż ustępu z miską fajansową	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
6 d.1	KNR-W 2-02 2003-10 analiza indywidualna	Demontaż zabudowy pod grzejnik	m2		
		2,85	m2	2,850	
				RAZEM	2,850
7 d.1	KNR 4-02 0521-01	Demontaż grzejnika	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m2		
		28,5	m2	28,500	
				RAZEM	28,500
9 d.1	KNR 4-01 0811-07	Rozebranie posadzki z płytek na zaprawie cementowej	m2		
		11,25	m2	11,250	
				RAZEM	11,250
10 d.1	KNR 4-02 0506-04	Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych o śr. 32 mm	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
11 d.1	KNR 4-02 0230-04	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 50-100 mm - na ścianach budynku	m		
		10	m	10,000	
				RAZEM	10,000
12 d.1	KNR 4-02 0230-05	Demontaż rurociągu żeliwnego kanalizacyjnego o śr. 150 mm - na ścianach budynku	m		
		6	m	6,000	
				RAZEM	6,000
13 d.1	KNR 4-02 0132-01	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
14 d.1	KNR 4-02 0132-01 analogia	Demontaż pozostałych akcesoriów łazienkowych	szt.		
		5	szt.	5,000	
				RAZEM	5,000
15 d.1	KNR 4-02 0109-02 analogia	Wykonanie podejścia dopływowego pod baterie umywalkowa o śr. 20 mm	szt.		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3 Obmiar dodatkowy: łączna długość	szt. m	3,000	
		2,5	m	2,500	
		ilość odcinków		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	2,500
16 d.1	KNR 4-02 0109-02 analogia	Wykonanie podejścia dopływowego pod wc o śr. 20 mm	szt.		
		3 Obmiar dodatkowy: łączna długość	szt. m	3,000	
		2,5	m	2,500	
		ilość odcinków		RAZEM	3,000
		łączna długość		RAZEM	2,500
17 d.1	KNR 4-02 0105-01	Wymiana odcinka rury stalowej ocynkowanej o śr. 15-20 mm	msc.		
		5 Obmiar dodatkowy: łączna długość	msc. m	5,000	
		5	m	5,000	
		ilość odcinków		RAZEM	5,000
		łączna długość		RAZEM	5,000
18 d.1	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
19 d.1	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr. nom. 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
20 d.1	KNR-W 2-15 0233-03	Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
21 d.1	KNR 2-15 0112-02	Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr. nom. 20 mm	szt.		
		11	szt.	11,000	
				RAZEM	11,000
22 d.1	KNR 4-02 0201-01	Wymiana odcinka rury żeliwnej kanalizacyjnej kielichowej o śr. 50 mm	msc.		
		3,1 Obmiar dodatkowy: łączna długość	msc. m	3,100	
		3,1	m	3,100	
		ilość odcinków		RAZEM	3,100
		łączna długość		RAZEM	3,100
23 d.1	KNR 4-01 0211-01	Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 1 cm na podłogach	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
24 d.1	ZKNR C-2 0801-01	Przygotowanie podłoża. Czyszczenie powierzchni betonu	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
25 d.1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży posadzek	m2		
		7,8	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
26 d.1	KNR-W 2-02 1105-01	Warstwy niwelująco-wyrównawcze cementowe grubości 2 mm zatarte na gładko	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
27 d.1	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłoży - ściany tynkowane/GK	m2		
		17,55	m2	17,550	
				RAZEM	17,550

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
28 d.1	KNR 9-03 0101-01	Wyprawy tynkarskie wykonywane na ścianach sposobem ręcznym jednowarstwowe gr. 10 mm wapienne i cem.-wap. zatarte	m2		
		17,55	m2	17,550	
				RAZEM	17,550
29 d.1	KNR-W 2-02 2003-10	Obudowa stelaży płytami GK na stelażu	m2		
		3,1	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
30 d.1	KNR-W 2-02 2003-10 analogia	Zaślepienie otworu drzwiowego płytami GK na stelażu	m2		
		3,1	m2	3,100	
				RAZEM	3,100
31 d.1	KNR 4-01 1211-02	Opalenie farby olejnej ze stolarki okiennej o powierzchni ponad 1.0 m2	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
32 d.1	KNR 4-01 1209-08 z.sz.4.5.4. 9914-01	Jednokrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej o powierzchni ponad 1.0 m2 - dwustronnie skrzydła płytowe pełne	m2		
		1,8 * 2	m2	3,600	
				RAZEM	3,600
33 d.1	KNR 0-12 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża	m2		
		22	m2	22,000	
				RAZEM	22,000
34 d.1	KNR 0-12 1118-06	Okładziny posadzek płytkami gres	m2		
		7,80	m2	7,800	
				RAZEM	7,800
35 d.1	KNR 2-15 0419-02	Grzejniki stalowe jednopłytowe GP-4 o dług. 1060 mm	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
36 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż ścianek systemowych HPL	m2		
		9,4	m2	9,400	
				RAZEM	9,400
37 d.1	analiza indywidualna	Dostawa i montaż akcesorii łazienkowych: pojemnik na mydło 3szt, pojemnik na ręczniki 2szt, pojemnik na papier toaletowy 3szt, szczotka do wc 3szt, kosz na śmieci 1szt	szt		
		3 + 2 + 3 + 3 + 1	szt	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.1	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m2		
		12,38 + (1,11 * 2,68 * 2 + 1,11 + 2,83 * 2)	m2	25,100	
				RAZEM	25,100
39 d.1	KNR-W 2-02 0830-04	Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach pozostałych (sanitariat + ściana w sali zajęć + sufit)	m2		
		12,38 + (1,11 * 2,68 * 2 + 1,11 + 2,83 * 2)	m2	25,100	
				RAZEM	25,100
40 d.1	KNNR 2 1402-04	Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną z gruntowaniem farbą	m2		
		19 + 11	m2	30,000	
				RAZEM	30,000
41 d.1	ZKNR C-2 0101-01	Przygotowanie podłoża - zabezpieczenie okien folią malarską	m2		
		6,380	m2	6,380	
				RAZEM	6,380
42 d.1	analiza indywidualna	Demontaż i montaż opraw oświetleniowych	kpl		

## Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	<b>2,000</b>
43 d.1	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
44 d.1	KNR 4-01 0108-15 0108-16	Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość 9 km	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>
45 d.1		Utylizacja odpadów budowlanych	m3		
		1,5	m3	1,500	
				RAZEM	<b>1,500</b>

Tabela elementów scalonych

Lp.	Nazwa	Uproszczone	Robocizna	Materiały	Sprzęt	Razem	Udział %
	Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>	0,00%

**Słownie:**      **zero i 0/100 zł**