

## **PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-059**

Obiekt: WIATA PIKNIKOWA  
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne  
Lokalizacja: działka ozn. nr ewid. 142,  
Błazejewko ul. Jaśminowa/Działkowa  
gmina Kórnik

Inwestor: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

Przedmiar sporządził:

Data opracowania przedmiaru: 29-10-2024

SPIS DZIAŁÓW  
**PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-059**

Obiekt: WIATA PIKNIKOWA  
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne  
Lokalizacja: działka ozn. nr ewid. 142,  
Błazejewko ul. Jaśminowa/Działkowa  
gmina Kórnik  
  
Zamawiający: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR 224-10-059

Strona 1

29-10-2024

SYKAL-002963

DZIAŁ	NAZWA DZIAŁU
-------	--------------

- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 1 | Wewnętrzne linie zasilające |
| 2 | Tablica rozdzielcza TR      |
| 3 | Instalacje gniazd           |
| 4 | Instalacje oświetlenia      |
| 5 | Instalacje uziemień         |
| 6 | Badania kontrolne i pomiary |
-

**PRZEDMIAR ROBÓT 224-10-059**

Obiekt: WIATA PIKNIKOWA  
Rodzaj robót: Instalacje elektryczne  
Lokalizacja: działka ozn. nr ewid. 142,  
Błazejewko ul. Jaśminowa/Działkowa  
gmina Kórnik

Inwestor: MIASTO I GMINA KÓRNIK  
PL. NIEPODLEGŁOŚCI 1  
62-035 KÓRNIK

PRZEDMIAR 224-10-059

Strona 1

29-10-2024

SYKAL-002963

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Wewnętrzne linie zasilające		
1	10	KNNR N005-07-01-02-00	Kopanie rowów dla kabli ręczne	m <sup>3</sup>	1,500
1	20	KNNR N005-07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	6,000
1	30	KNNR N005-07-07-01-47	Układanie kabla YKY 3x4 w rowach kablowych ręcznie	metr	9,000
1	40	KNNR N005-07-13-01-27	Układanie kabla YKY 3x4 w rurach	metr	3,000
1	50	KNNR N005-07-02-02-00	Zasypanie rowów dla kabli ręcznie	m <sup>3</sup>	1,500
2			Tablica rozdzielcza TR		
2	10	KNNR N005-04-04-01-00	Montaż tablicy tozdzielczej TR	szt	1,000
3			Instalacje gniazd		
3	10	KNNR N005-02-07-01-05	Przewód kabelkowy YDY 3x2,5 w rurkach z tworzywa	metr	2,000
3	20	KNNR N005-03-08-05-00	Gniazdo wtyczkowe 1xL+N+PE IP65	szt	1,000
4			Instalacje oświetlenia		
4	10	KNNR N005-02-07-01-04	Przewód kabelkowy YDY 3x1,5 w rurkach z tworzywa	metr	25,000
4	20	KNNR N005-05-02-02-00	Montaż oprawy LENA LIGHTING MIMO 2 LED 1230mm 3600LM IP66 840 32W	kmpl	4,000
4	30	KNNR N005-03-03-02-00	Puszka n.t. z tworzyw sztucznych	szt	4,000
5			Instalacje uziemień		
5	10	KNNR N005-06-06-04-00	Uziom ze stali miedziowanej dł do 3,0 m metodą udarową w gruncie kat 3	szt	1,000
6			Badania kontrolne i pomiary		
6	10	CEN N005-13-01-01-00	Pomiary kontrolne	szt	1,000