

A2 DACH

-	papa termozg. podkład. i nawierzch.
10-50 cm	wełna twarda (do pokryć dachowych)
-	folia PE
-	masa bitumiczna
24 cm	płyta kanałowa typu S np. BETARD
1,5 cm	Tynk cementowo-wapienny

A1 PODŁOGA NA GRUNCIE

2,0 cm	terakota
8,0 cm	szlichta cementowa
5,0 cm	styropian EPS-100
-	Superflex 10
10,0 cm	chudy beton
25,0 cm	podłoże gruntowe zagęszczone mechanicznie
-	grunt rodzimy

S1 SUFIT PODWIESZANY

-	profile nośne pionowe (aluminiowe)
-	profile nosne poziome (aluminiowe)
-	płyta G-K

USŁUGI INWESTYCYJNE NADZORY BUDOWLANE KOSZTORYSOWANIE
inż. SŁAWOMIR MAŃKA
87-300 BRODNICA GORCZENICA 98c,

Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa remizy strażackiej w Grążawach

RYSUNEK: Przekrój C - C

ADRES: dz. nr 362/6, 362/7 obręb 0002 Grążawy 040206_2 Bartniczka

ARCHITEKT:
mgr. inż. arch. Tomasz Patorski
uprawnienia do projektowania
w specjalności architektonicznej
upr 20/WMOKK/17

PROJEKTANT:
mgr. inż. Sławomir Mańka
uprawnienia do projektowania
w specjalności konstrukcyjnej
upr KUP/0003/POOK/10

INWESTOR: **GMINA BARTNICZKA**
ulica Brodnicka
87-321 Bartniczka

BRANŻA:	BUDOWLANA	Nr strony
SKALA:	1:50	
DATA:	Listopad 2021	
NR RYSUNKU:		